
06 June 2025

Piemonte

Torino

TANGENZIALE DI ASTI: ESEGUITE LE PROVE DI CARICO SUL NUOVO PONTE IN DIREZIONE ASTI



Torino, 6 giugno 2025

Anas (società del Gruppo FS Italiane) ha eseguito le prove di carico sul ponte varato ad aprile lungo la carreggiata al km 1 della tangenziale di Asti - statale 231 "di Santa Vittoria". La prova, finalizzata a verificare la risposta del ponte alle sollecitazioni, è stata eseguita con l'utilizzo di 6 autocarri in sosta sull'infrastruttura per un peso complessivo di circa 275 tonnellate. I dati raccolti confluiranno nel collaudo della nuova opera.

Gli interventi si inseriscono nel progetto di sostituzione di due viadotti - uno sulla carreggiata in

direzione Alba e l'altro in direzione Asti - tramite nuovi impalcati in acciaio corten costituiti da due campate e lunghi complessivamente 66 metri ciascuno. L'investimento per l'esecuzione dei lavori, che procedono in linea con il cronoprogramma, ammonta a circa 6 milioni di euro.

Completati a febbraio gli interventi in direzione Alba, la carreggiata è stata immediatamente riaperta al traffico a doppio senso di marcia per consentire ai tecnici di intervenire sulla carreggiata per Asti.

Il completamento dei lavori con apertura regolare al traffico di entrambe le carreggiate è previsto entro giugno.

Galleria fotografica



