

Commissario straordinario per il Giubileo 2025



INTERVENTO N° 5 (ex 8)

Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione.

Interventi di manutenzione straordinaria di potatura, abbattimenti e riqualificazione delle opere in verde in t.s. lungo le strade della Grande Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale - Interventi anche notturni.

Provincia	RM	Codice SIL/PPM	ATMERM00053	Classifica Amm.va	
Struttura Territoriale	Lazio		GIUBILEO 2025		
Responsabile del Procedimento			Ing. Alessandro Malizia		
CUP SLAVE:			F87H22005500001		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Il progettista	Visto: Il Responsabile del Procedimento
 Ing. Rosa Donato	 Ing. Alessandro Malizia

Struttura Territoriale Lazio

Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 Roma T [+39] 06 722911 - F [+39] 06 72291412
Pec anas.lazio@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
1 / 1 E.04.016.a	LAVORI A MISURA VIA ARDEATINA - KM 3,19 (carreggiata singola) (Cat 1) SFALCI (SbCat 1) PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonchè ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: - dal km 22+315 al km 23+205 (da via Di Valle Caia a via Cancelliera) *(lung.=(23205-22315)) - dal km 24+900 al km 27+200 (da Via di Campagna a Via Fosso di Campoleone) *(lung.=(27200-24900)) SOMMANO...	ml	2,00	890,00			1'780,00	0,65	4'147,00
			2,00	2300,00			4'600,00		
							6'380,00		
2 / 2 F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di intervento pari a 1,00m *(lung.=(3,19*1000)) SOMMANO...	m²	2,00	3190,00	1,000		6'380,00	1,46	9'314,80
							6'380,00		
3 / 3 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: - dal km 22+315 al km 23+205 (da via Di Valle Caia a via Cancelliera) *(lung.=(23205-22315)) - dal km 24+900 al km 27+200 (da Via di Campagna a Via Fosso di Campoleone) *(lung.=(27200-24900)) SOMMANO...	ml	2,00	890,00			1'780,00	0,31	1'977,80
			2,00	2300,00			4'600,00		
							6'380,00		
4 / 4 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: - dal km 22+315 al km 23+205 (da via Di Valle Caia a via Cancelliera) *(lung.=(23205-22315)) - dal km 24+900 al km 27+200 (da Via di Campagna a Via Fosso di Campoleone) *(lung.=(27200-24900)) SOMMANO...	ml	2,00	890,00			1'780,00	0,24	1'531,20
			2,00	2300,00			4'600,00		
							6'380,00		
5 / 5 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00								
	A R I P O R T A R E								16'970,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								16'970,80
6 / 6 F.04.005.b	dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di intervento pari a 1,00m *(lung.=(3,19*1000))		2,00	3190,00	1,000		6'380,00		
	SOMMANO...	m²					6'380,00	0,30	1'914,00
7 / 7 F.04.033.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di intervento pari a 1,00m *(lung.=(3,19*1000))		2,00	3190,00	1,000		6'380,00		
	SOMMANO...	m²					6'380,00	0,24	1'531,20
8 / 8 F.04.033.b	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento di 4.785,00 mq *(lung.=(3,19*1000))			3190,00	1,500		4'785,00		
	SOMMANO...	m²					4'785,00	0,98	4'689,30
9 / 9 F.04.033.b	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Vedi voce n° 7 [m² 4 785.00]					0,980	4'689,30		
	SOMMANO...	%					4'689,30	13,00	609,61
POTATURE (SbCat 2)									
10 / 10 F.04.052.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 70 alberi lungo tutto lo sviluppo della strada						70,00		
	SOMMANO...	cad					70,00	81,03	5'672,10
10 / 10 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 9 [cad 70.00]					81,030	5'672,10		
	SOMMANO...	%					5'672,10	10,00	567,21
	A R I P O R T A R E								31'954,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								31'954,22
	ABBATTIMENTI (SbCat 3)								
11 / 11 F.04.055.1.b	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. Stimato n. 1 abbattimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	131,40	131,40
12 / 12 F.04.055.2.a	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Stimato n. 1 abbattimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	36,11	36,11
13 / 13 F.05.025	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa giornata del taglio. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 2 interventi						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	11,76	23,52
14 / 14 CE.27.20.01. 38	COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE 20: RIF ... 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE "20 01 37" (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Stimata n. 1 ton					1,000	1,00		
	SOMMANO...	t					1,00	90,00	90,00
	PIANTUMAZIONI (SbCat 4)								
15 / 15 F.02.017.a	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	85,93	85,93
16 / 16 F.02.017.c	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 30/35 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non								
	A R I P O R T A R E								32'321,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								32'321,18
17 / 17 F.01.004	previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione	cad					1,00	661,50	661,50
	SOMMANO...						1,00		
	DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO (SbCat 5)								
	SISTEMAZIONE DEL TERRENO SU PENDICI DI SCARPATE EROSE Consistenti nel livellamento manuale delle scarpate allo scopo di ripristinare le originarie pendenze, compreso ogni onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimata un'area di intervento pari a 900,00 mq						900,000	900,00	
18 / 18 T.10.001.d	SOMMANO...	m²					900,00	0,98	882,00
	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni: Vedi voce n° 1 [ml 6 380.00] Vedi voce n° 2 [m² 6 380.00] Vedi voce n° 3 [ml 6 380.00] Vedi voce n° 4 [ml 6 380.00] Vedi voce n° 5 [m² 6 380.00] Vedi voce n° 6 [m² 6 380.00] Vedi voce n° 7 [m² 4 785.00] Vedi voce n° 8 [% 4 689.30] Vedi voce n° 9 [cad 70.00] Vedi voce n° 10 [% 5 672.10] Vedi voce n° 11 [cad 1.00] Vedi voce n° 12 [cad 1.00] Vedi voce n° 13 [cad 2.00] Vedi voce n° 14 [t 1.00] Vedi voce n° 15 [cad 1.00] Vedi voce n° 16 [cad 1.00] Vedi voce n° 17 [m² 900.00]						0,50	0,650	2'073,50
	SOMMANO...						0,50	1,460	4'657,40
19 / 19 E.04.016.a	VIA DEL DIVINO AMORE - KM 4,73 (carreggiata singola) (Cat 2) SFALCI (SbCat 1)	%					0,50	0,310	988,90
	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonchè ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con SP3 a intersezione con SR207 *(lung.=(4,73*1000))						0,50	0,240	765,60
	SOMMANO...						0,50	0,300	957,00
							0,50	0,240	765,60
							0,50	0,980	2'344,65
							0,50	0,130	304,80
							0,50	81,030	2'836,05
							0,50	0,100	283,61
							0,50	131,400	65,70
							0,50	36,110	18,06
							0,50	11,760	11,76
							0,50	90,000	45,00
							0,50	85,930	42,97
							0,50	661,500	330,75
							0,50	0,980	441,00
	SOMMANO...						16'932,35	20,00	3'386,47
19 / 19 E.04.016.a	VIA DEL DIVINO AMORE - KM 4,73 (carreggiata singola) (Cat 2) SFALCI (SbCat 1)	ml	2,00	4730,00			9'460,00	0,65	6'149,00
	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonchè ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con SP3 a intersezione con SR207 *(lung.=(4,73*1000))						9'460,00		
	SOMMANO...						9'460,00		
	A R I P O R T A R E								43'400,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								43'400,15
20 / 20 F.01.013	<p>RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA</p> <p>Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>Stimata un'area di intervento pari a 1.500 mq</p>								
	SOMMANO...	m²				1500,000	1'500,00		
							1'500,00	1,46	2'190,00
21 / 21 F.03.024.b	<p>PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40</p> <p>Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc.</p> <p>Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta.</p> <p>Considerato uno sviluppo pari alla lunghezza della strada * (lung.=(4,73*1000))</p>								
	SOMMANO...	ml		4730,00			4'730,00		
							4'730,00	0,61	2'885,30
22 / 22 F.04.001.a	<p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100</p> <p>Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.</p> <p>Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con SP3 a intersezione con SR207 *(lung.=(4,73*1000))</p>								
	SOMMANO...	ml	2,00	4730,00			9'460,00		
							9'460,00	0,31	2'932,60
23 / 23 F.04.001.b	<p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100</p> <p>Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.</p> <p>Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con SP3 a intersezione con SR207 *(lung.=(4,73*1000))</p>								
	SOMMANO...	ml	2,00	4730,00			9'460,00		
							9'460,00	0,24	2'270,40
24 / 24 F.04.005.a	<p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE</p> <p>Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.</p> <p>Considerato il seguente tratto stradale: - dal km 1+151 a km 4+730</p>								
	SOMMANO...	m²				3579,000	3'579,00		
							3'579,00	0,30	1'073,70
25 / 25 F.04.005.b	<p>SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO</p> <p>Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,</p>								
	A R I P O R T A R E								54'752,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								54'752,15
26 / 26 F.04.022	anche in presenza di traffico. Considerato il seguente tratto stradale: - dal km 1+151 a km 4+730						3579,000	3'579,00	
	SOMMANO...	m²						3'579,00	0,24
									858,96
26 / 26 F.04.022	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il ... a ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq. Stimata un'area di intervento pari a 1.500,00 mq						1500,000	1'500,00	
	SOMMANO...	m²						1'500,00	0,90
									1'350,00
POTATURE (SbCat 2)									
27 / 27 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 10 alberi							10,00	
	SOMMANO...	cad						10,00	81,03
									810,30
28 / 28 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 27 [cad 10,00]						81,030	810,30	
	SOMMANO...	%						810,30	10,00
									81,03
MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)									
29 / 29 T.10.001.d	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00- 6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:								
	Vedi voce n° 19 [ml 9 460.00]		0,50			0,650	3'074,50		
	Vedi voce n° 20 [m² 1 500.00]		0,50			1,460	1'095,00		
	Vedi voce n° 21 [ml 4 730.00]		0,50			0,610	1'442,65		
	Vedi voce n° 22 [ml 9 460.00]		0,50			0,310	1'466,30		
	Vedi voce n° 23 [ml 9 460.00]		0,50			0,240	1'135,20		
	Vedi voce n° 24 [m² 3 579.00]		0,50			0,300	536,85		
	Vedi voce n° 25 [m² 3 579.00]		0,50			0,240	429,48		
	Vedi voce n° 26 [m² 1 500.00]		0,50			0,900	675,00		
	Vedi voce n° 27 [cad 10.00]		0,50			81,030	405,15		
	Vedi voce n° 28 [% 810.30]		0,50			0,100	40,52		
	SOMMANO...	%					10'300,65	20,00	2'060,13
VIA LAURENTINA - KM 17,03 (carreggiata singola/doppia) (Cat 3)									
	A R I P O R T A R E								59'912,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								59'912,57
	SFALCI (SbCat 1)								
30 / 30 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con Via Pontina Vecchia a circa 700m prima dell'int. con Via di Castel di Leva *(lung.=(17,03*1000))		2,00	17030,00			34'060,00		
	SOMMANO...	ml					34'060,00	0,65	22'139,00
31 / 31 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con Via Pontina Vecchia a circa 700m prima dell'int. con Via di Castel di Leva *(lung.=(17,03*1000))		2,00	17030,00			34'060,00		
	SOMMANO...	ml					34'060,00	0,31	10'558,60
32 / 32 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con Via Pontina Vecchia a circa 700m prima dell'int. con Via di Castel di Leva *(lung.=(17,03*1000))		2,00	17030,00			34'060,00		
	SOMMANO...	ml					34'060,00	0,24	8'174,40
33 / 33 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di intervento pari a 1,00 m *(lung.=(17,03*1000))		2,00	17030,00	1,000		34'060,00		
	SOMMANO...	m²					34'060,00	0,30	10'218,00
34 / 34 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di intervento pari a 1,00 m *(lung.=(17,03*1000))		2,00	17030,00	1,000		34'060,00		
	SOMMANO...	m²					34'060,00	0,24	8'174,40
	A R I P O R T A R E								119'176,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								119'176,97
35 / 35 F.04.018	ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO Anche in presenza di barriere, cordoli eseguito con attrezzatura meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce, ecc), compreso ogni onere per l'asportazione di vegetazione inf ... i altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati i seguenti tratti stradali: - tra fine cantiere e rot. Via Laurentina/ Via Trigatoria 460 m - tra rot. Via Laurentina/ Via Trigatoria e rot. Azienda Centroplastica 650 m - tra rot. Azienda Centroplastica e rot. Cimitero Laurentina 1150 m SOMMANO...	ml		460,00 650,00 1150,00			460,00 650,00 1'150,00 2'260,00	0,09	203,40
36 / 36 F.04.014.b	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaletici con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da intersezione con Via Pontina Vecchia a circa 700m prima dell'int. con Via di Castel di Leva *(lung.=(17,03*1000)) SOMMANO...	ml	2,00	17030,00			34'060,00 34'060,00	0,34	11'580,40
37 / 37 F.04.017.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA SUL ... A CENTRALE SPARTITRAFFICO - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da piantagioni arbustive che impiantata con siepi antiabbaglianti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti stradali: - rotonda Via Laurentina/ Via Trigatoria (6.750,00 mq) - rotonda in prossimità dell'Azienda Centroplastica (4.825,00 mq) - rotonda in prossimità del cimitero Laurentina (4.200,00 mq) - sviluppo guard-rail da rotonda in prossimità del cimitero Laurentina e fine cantiere *(lung.=(460+650+1150)) SOMMANO...	m²		2260,00	1,500	6750,000 4825,000 4200,000 3'390,00 19'165,00	6'750,00 4'825,00 4'200,00 3'390,00 19'165,00	0,42	8'049,30
38 / 38 F.04.017.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA SUL ... O - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da piantagioni arbustive che impiantata con siepi antiabbaglianti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti stradali: - rotonda Via Laurentina/ Via Trigatoria (6.750,00 mq) - rotonda in prossimità dell'Azienda Centroplastica (4.825,00 mq) - rotonda in prossimità del cimitero Laurentina (4.200,00 mq) - sviluppo guard-rail da rotonda in prossimità del cimitero Laurentina e fine cantiere *(lung.=(460+650+1150)) SOMMANO...	m²		2260,00	1,500	6750,000 4825,000 4200,000 3'390,00 19'165,00	6'750,00 4'825,00 4'200,00 3'390,00 19'165,00	0,37	7'091,05
39 / 39 F.04.033.a	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.								
	A R I P O R T A R E								146'101,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								146'101,12
40 / 40 F.04.033.b	Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 2.700,00 mq					2700,000	2'700,00		
	SOMMANO...	m²					2'700,00	0,98	2'646,00
	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Vedi voce n° 39 [m² 2 700.00]					0,980	2'646,00		
	SOMMANO...	%					2'646,00	13,00	343,98
POTATURE (SbCat 2)									
41 / 41 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 30 alberi						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	81,03	2'430,90
	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 41 [cad 30.00]					81,030	2'430,90		
	SOMMANO...	%					2'430,90	10,00	243,09
ABBATTIMENTI (SbCat 3)									
43 / 43 F.04.055.1.b	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. Stimato n. 1 abbattimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	131,40	131,40
	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - OLTRE 1 ... ATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Stimato n. 1 abbattimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	36,11	36,11
	A R I P O R T A R E								151'932,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								151'932,60
45 / 45 F.05.025	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa giornata del taglio. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 2 interventi						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	11,76	23,52
46 / 46 CE.27.20.01. 38	COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE 20: RIF ... 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE "20 01 37" (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Stimata n. 1 ton					1,000	1,00		
	SOMMANO...	t					1,00	90,00	90,00
	PIANTUMAZIONI (SbCat 4)								
47 / 47 F.02.017.a	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonché ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	85,93	85,93
48 / 48 F.02.017.c	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 30/35 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonché ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	661,50	661,50
	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
49 / 49 T.10.001.d	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:								
	Vedi voce n° 30 [ml 34 060.00]		0,50			0,650	11'069,50		
	Vedi voce n° 31 [ml 34 060.00]		0,50			0,310	5'279,30		
	Vedi voce n° 32 [ml 34 060.00]		0,50			0,240	4'087,20		
	Vedi voce n° 33 [m² 34 060.00]		0,50			0,300	5'109,00		
	Vedi voce n° 34 [m² 34 060.00]		0,50			0,240	4'087,20		
	Vedi voce n° 35 [ml 2 260.00]		0,50			0,090	101,70		
	Vedi voce n° 36 [ml 34 060.00]		0,50			0,340	5'790,20		
	A R I P O R T A R E						35'524,10		152'793,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						35'524,10		152'793,55
	Vedi voce n° 37 [m² 19 165.00]		0,50			0,420	4'024,65		
	Vedi voce n° 38 [m² 19 165.00]		0,50			0,370	3'545,53		
	Vedi voce n° 39 [m² 2 700.00]		0,50			0,980	1'323,00		
	Vedi voce n° 40 [% 2 646.00]		0,50			0,130	171,99		
	Vedi voce n° 41 [cad 30.00]		0,50			81,030	1'215,45		
	Vedi voce n° 42 [% 2 430.90]		0,50			0,100	121,55		
	Vedi voce n° 43 [cad 1.00]		0,50			131,400	65,70		
	Vedi voce n° 44 [cad 1.00]		0,50			36,110	18,06		
	Vedi voce n° 45 [cad 2.00]		0,50			11,760	11,76		
	Vedi voce n° 46 [t 1.00]		0,50			90,000	45,00		
	Vedi voce n° 47 [cad 1.00]		0,50			85,930	42,97		
	Vedi voce n° 48 [cad 1.00]		0,50			661,500	330,75		
	SOMMANO...	%					46'440,51	20,00	9'288,10
	VIA OSTIENSE - KM 6,68 (carreggiata singola) (Cat 4) SFALCI (SbCat 1)								
50 / 50 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da km 5+840 a km 10+000 (da Intersezione Via Guglielmo Marconi a civico n. 985) *(lung.=(10000-5840)) da km 13+000 a km 15+520 (da rotatoria Piazza Mario Uggeri a Intersezione Via di Malafede) *(lung.=(15520-13000))		2,00	4160,00			8'320,00		
			2,00	2520,00			5'040,00		
	SOMMANO...	ml					13'360,00	0,65	8'684,00
51 / 51 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(6,68*1000))			6680,00			6'680,00		
	SOMMANO...	ml					6'680,00	0,61	4'074,80
52 / 52 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da km 5+840 a km 10+000 (da Intersezione Via Marconi a civico n. 985) *(lung.=(10000-5840)) da km 13+000 a km 15+520 (da rotatoria Piazza Mario Uggeri a Intersezione Via di Malafede) *(lung.=(15520-13000))		2,00	4160,00			8'320,00		
			2,00	2520,00			5'040,00		
	SOMMANO...	ml					13'360,00	0,31	4'141,60
53 / 53 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e								
	A R I P O R T A R E								178'982,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								178'982,05
	magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da km 5+840 a km 10+000 (da Intersezione Via Marconi a civico n. 985) *(lung.=(10000-5840)) da km 13+000 a km 15+520 (da rotonda Piazza Mario Uggeri a Intersezione Via di Malafede) *(lung.=(15520-13000))		2,00	4160,00			8'320,00		
			2,00	2520,00			5'040,00		
	SOMMANO...	ml					13'360,00	0,24	3'206,40
54 / 54 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di intervento pari a 1,50m *(lung.=(6,68*1000))		2,00	6680,00	1,500		20'040,00		
	SOMMANO...	m²					20'040,00	0,30	6'012,00
55 / 55 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada per una larghezza di intervento pari a 1,50m *(lung.=(6,68*1000))		2,00	6680,00	1,500		20'040,00		
	SOMMANO...	m²					20'040,00	0,24	4'809,60
56 / 56 F.04.033.c	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... EGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... tri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse. Stimata un'area di intervento pari a 4.500,00 mq					4500,000	4'500,00		
	SOMMANO...	m²					4'500,00	2,20	9'900,00
	POTATURE (SbCat 2)								
57 / 57 F.04.042.b	POTATURA DI SIEPI ANTIABBAGLIANTI POSTE NELLO SPARTITRAFFICO - - PER ALTEZZA DI SIEPE OLTRE M 1,50 Comprendente i tagli laterali con eliminazione di tutti i rami che fuoriescono dalle barriere e il taglio verticale per riportare la siepe all'altezza indicata dalla Direzione Lavo ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerata tutta la lunghezza della strada *(lung.=(6,68*1000))			6680,00			6'680,00		
	SOMMANO...	ml					6'680,00	2,73	18'236,40
58 / 58 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,								
	A R I P O R T A R E								221'146,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								221'146,45
59 / 59 F.04.052.a	anche in presenza di traffico. Stimati n. 250 alberi						250,00		
	SOMMANO...	cad					250,00	81,03	20'257,50
	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 58 [cad 250.00]					81,030	20'257,50		
	SOMMANO...	%					20'257,50	10,00	2'025,75
ABBATTIMENTI (SbCat 3)									
60 / 60 F.04.055.1.b	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. Stimato n. 1 abbattimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	131,40	131,40
	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Stimato n. 1 abbattimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	36,11	36,11
62 / 62 F.05.025	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa giornata del taglio. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 2 interventi						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	11,76	23,52
	COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE 20: RIF ... 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE "20 01 37"								
	(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Stimata n. 1 ton					1,000	1,00		
63 / 63 CE.27.20.01. 38	SOMMANO...	t					1,00	90,00	90,00
	PIANTUMAZIONI (SbCat 4)								
	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI								
	A R I P O R T A R E								243'710,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								243'710,73
65 / 65 F.02.017.c	CIRCONFERENZA CM 10/12 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione	cad					1,00	85,93	85,93
	SOMMANO...						1,00		
	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 30/35 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						1,00		
66 / 66 T.10.001.d	SOMMANO...	cad					1,00	661,50	661,50
							1,00		
	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
66 / 66 T.10.001.d	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:								
	Vedi voce n° 50 [ml 13 360.00]		0,50			0,650	4'342,00		
	Vedi voce n° 51 [ml 6 680.00]		0,50			0,610	2'037,40		
	Vedi voce n° 52 [ml 13 360.00]		0,50			0,310	2'070,80		
	Vedi voce n° 53 [ml 13 360.00]		0,50			0,240	1'603,20		
	Vedi voce n° 54 [m² 20 040.00]		0,50			0,300	3'006,00		
	Vedi voce n° 55 [m² 20 040.00]		0,50			0,240	2'404,80		
	Vedi voce n° 56 [m² 4 500.00]		0,50			2,200	4'950,00		
	Vedi voce n° 57 [ml 6 680.00]		0,50			2,730	9'118,20		
	Vedi voce n° 58 [cad 250.00]		0,50			81,030	10'128,75		
	Vedi voce n° 59 [% 20 257.50]		0,50			0,100	1'012,88		
	Vedi voce n° 60 [cad 1.00]		0,50			131,400	65,70		
	Vedi voce n° 61 [cad 1.00]		0,50			36,110	18,06		
	Vedi voce n° 62 [cad 2.00]		0,50			11,760	11,76		
	Vedi voce n° 63 [t 1.00]		0,50			90,000	45,00		
	Vedi voce n° 64 [cad 1.00]		0,50			85,930	42,97		
	Vedi voce n° 65 [cad 1.00]		0,50			661,500	330,75		
	SOMMANO...	%					41'188,27	20,00	8'237,65
	VIA PORTUENSE - KM 8,94 (carreggiata singola/doppia) (Cat 5) SFALCI (SbCat 1)								
67 / 67 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonchè ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Stimati i seguenti intervalli stradali: da km 17+000 a km 19+750 (da intersezione con Via Vescovali a intersezione con Via delle Arti - Carreggiata singola)- da km 19+750 a km 22+150 (da Intersezione con Via delle Arti a Via del								
	A R I P O R T A R E								252'695,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								252'695,81
68 / 68 E.04.016.b	Caravaggio - Carreggiata singola; da Via del Caravaggio a Intersezione via Pietro da Cortona - Carreggiata doppia) - da km 22+150 a km 25+940 - CARREGGIATA SINGOLA/DOPPIA * (lung.=(8,94*1000))		2,00	8940,00			17'880,00		
	SOMMANO...	ml					17'880,00	0,65	11'622,00
68 / 68 E.04.016.b	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI ... VORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerato il seguente tratto stradale: - Da Via del Caravaggio a Intersezione Via Pietro da Cortona circa 960 m (da Km 20+570 a 21+530)		2,00	960,00			1'920,00		
	SOMMANO...	ml					1'920,00	0,56	1'075,20
69 / 69 F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimata un'area di intervento pari a 8.141,08 mq					8141,074	8'141,07		
	SOMMANO...	m²					8'141,07	1,46	11'885,96
70 / 70 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(8,94*1000))		2,00	8940,00			17'880,00		
	SOMMANO...	ml					17'880,00	0,61	10'906,80
71 / 71 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(8,94*1000))		2,00	8940,00			17'880,00		
	SOMMANO...	ml					17'880,00	0,31	5'542,80
72 / 72 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(8,94*1000))		2,00	8940,00			17'880,00		
	SOMMANO...	ml					17'880,00	0,24	4'291,20
73 / 73	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA								
	A R I P O R T A R E								298'019,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								298'019,77
F.04.005.a	MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 15.000,00 mq SOMMANO...	m²				15000,000	15'000,00 15'000,00	0,30	4'500,00
74 / 74 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 15.000,00 mq SOMMANO...	m²				15000,000	15'000,00 15'000,00	0,24	3'600,00
75 / 75 F.04.014.b	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaimiti con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato quasi tutto lo sviluppo della strada SOMMANO...	ml		17485,00			17'485,00 17'485,00	0,34	5'944,90
	POTATURE (SbCat 2)								
76 / 76 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 65 alberi SOMMANO...	cad					65,00 65,00	81,03	5'266,95
77 / 77 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 76 [cad 65.00] SOMMANO...	%				81,030	5'266,95 5'266,95	10,00	526,70
	DISTRIBUZIONE E SISTEMAZIONE TERRENO (SbCat 5)								
78 / 78 F.01.001.a	TERRENO VEGETALE - - SU AREE A VERDE Compresa posa in opera, distribuzione e sistemazione. Stimato un volume di intervento pari a 100mc SOMMANO...	m³				100,000	100,00 100,00	2,33	233,00
79 / 79	FORNITURA DI IDONEO TERRENO AGRARIO PER								
	A R I P O R T A R E								318'091,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								318'091,32
F.01.003	RICARICHI DELLA BANCHINA LATERALE E DI QUELLA CENTRALE SPARTITRAFFICO Per la formazione di aiuole proveniente da scotico superficiale di terreno a destinazione agraria, prelevato ad una profondità massima di m1,00, compresa la cavatura, il carico, il trasporto da qualsiasi distanza, lo scarico a piè d'opera, misurato in soffice su autocarro. Stimato un volume di intervento pari a 40mc						40,000	40,00	
	SOMMANO...	m³						40,00	15,32
80 / 80 F.01.007	SEMINAGIONE PER LA CREAZIONE DI ZONE A VERDE, AIUOLE SPARTITRAFFICO Con semi da prato compresi semi di trifoglio repens compreso le necessarie forniture, il dissodamento, la concimazione, eventuale riporto di terreno uniforme e innaffiamento sino alla germinazione, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimata un'area di intervento pari a 200,01mq						200,010	200,01	
	SOMMANO...	m²						200,01	0,75
81 / 81 T.10.001.d	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6) SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo dei lavori: Vedi voce n° 67 [ml 17 880.00] Vedi voce n° 68 [ml 1 920.00] Vedi voce n° 69 [m² 8 141.07] Vedi voce n° 70 [ml 17 880.00] Vedi voce n° 71 [ml 17 880.00] Vedi voce n° 72 [ml 17 880.00] Vedi voce n° 73 [m² 15 000.00] Vedi voce n° 74 [m² 15 000.00] Vedi voce n° 75 [ml 17 485.00] Vedi voce n° 76 [cad 65.00] Vedi voce n° 77 [% 5 266.95] Vedi voce n° 78 [m³ 100.00] Vedi voce n° 79 [m³ 40.00] Vedi voce n° 80 [m² 200.01]								
	SOMMANO...	%	0,50			0,650	5'811,00		
			0,50			0,560	537,60		
			0,50			1,460	5'942,98		
			0,50			0,610	5'453,40		
			0,50			0,310	2'771,40		
			0,50			0,240	2'145,60		
			0,50			0,300	2'250,00		
			0,50			0,240	1'800,00		
			0,50			0,340	2'972,45		
			0,50			81,030	2'633,48		
			0,50			0,100	263,35		
			0,50			2,330	116,50		
			0,50			15,320	306,40		
			0,50			0,750	75,00		
	SOMMANO...						33'079,16	20,00	6'615,83
82 / 82 E.04.016.a	VIA PRENESTINA - KM 20,41 (carreggiata singola) (Cat 6) SFALCI (SbCat 1) PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Stimati i seguenti intervalli stradali: dal km 11+100 al km + 11+700 (da civ. 1132 a Incrocio Via Terranova) - dal km 18+900 al km 38+714 (da Intersezione Via Roseto degli Abruzzi a Incrocio Via Tivoli/ Via Regina Margherita) *(lung.=(20,41*1000))								
	SOMMANO...	ml	2,00	20410,00			40'820,00		
							40'820,00	0,65	26'533,00
	A R I P O R T A R E								352'002,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								352'002,96
83 / 83 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(20,41*1000))		2,00	20410,00			40'820,00		
	SOMMANO...	ml					40'820,00	0,61	24'900,20
84 / 84 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(20,41*1000))		2,00	20410,00			40'820,00		
	SOMMANO...	ml					40'820,00	0,31	12'654,20
85 / 85 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(20,41*1000))		2,00	20410,00			40'820,00		
	SOMMANO...	ml					40'820,00	0,24	9'796,80
86 / 86 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 29.545,00 mq					29545,000	29'545,00		
	SOMMANO...	m²					29'545,00	0,30	8'863,50
87 / 87 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 29.545,00 mq					29545,000	29'545,00		
	SOMMANO...	m²					29'545,00	0,24	7'090,80
88 / 88 F.04.014.b	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaimiti con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta								
	A R I P O R T A R E								415'308,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								415'308,46
89 / 89 F.04.022	regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(20,41*1000))		2,00	20410,00			40'820,00		
	SOMMANO...	ml					40'820,00	0,34	13'878,80
90 / 90 F.04.033.a	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il ... a ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq. Considerati i seguenti tratto stradale: - Incrocio Via Faustiniana e Incrocio Viale del Pratello (da Km 29+ 475 a 33+575)					4100,000	4'100,00		
	SOMMANO...	m²					4'100,00	0,90	3'690,00
90 / 90 F.04.033.a	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 7653,75mq *(lung.=(20,41* 1000)/4)			5102,50	1,500		7'653,75		
	SOMMANO...	m²					7'653,75	0,98	7'500,68
POTATURE (SbCat 2)									
91 / 91 F.04.027.a	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il ... re ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Considerato il 20% del n. totale di alberi (vedi voce n. 90) * (par.ug.=(390*0,20))		78,00				78,00		
	SOMMANO...	cad					78,00	45,60	3'556,80
92 / 92 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 390 alberi						390,00		
	SOMMANO...	cad					390,00	81,03	31'601,70
93 / 93 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 92 [cad 390.00]					81,030	31'601,70		
	SOMMANO...	%					31'601,70	10,00	3'160,17
ABBATTIMENTI (SbCat 3)									
	A R I P O R T A R E								478'696,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								478'696,61
94 / 94 F.04.055.1.b	<p>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM</p> <p>Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico.</p> <p>Compresa la pulizia del piano viabile.</p> <p>Stimato n. 1 abbattimento</p>						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	131,40	131,40
95 / 95 F.04.055.2.a	<p>ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM</p> <p>Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico.</p> <p>Stimato n. 1 abbattimento</p>						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	36,11	36,11
96 / 96 F.05.025	<p>SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE</p> <p>Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa giornata del taglio.</p> <p>Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.</p> <p>Stimati n. 2 interventi</p>						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	11,76	23,52
97 / 97 CE.27.20.01. 38	<p>COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE 20: RIF ... 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE "20 01 37"</p> <p>(rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</p> <p>Stimata 1,07 ton</p>					1,070	1,07		
	SOMMANO...	t					1,07	90,00	96,30
	PIANTUMAZIONI (SbCat 4)								
98 / 98 F.02.017.a	<p>PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12</p> <p>Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonché ogni altro onere o prestazione.</p> <p>Stimata n. 1 piantumazione</p>						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	85,93	85,93
99 / 99 F.02.017.c	<p>PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 30/35</p> <p>Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la</p>								
	A R I P O R T A R E								479'069,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								479'069,87
100 / 100 T.10.001.d	piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	661,50	661,50
	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)								
	Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti:								
	- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione.								
	Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:								
	Vedi voce n° 82 [ml 40 820.00]		0,50			0,650	13'266,50		
	Vedi voce n° 83 [ml 40 820.00]		0,50			0,610	12'450,10		
	Vedi voce n° 84 [ml 40 820.00]		0,50			0,310	6'327,10		
	Vedi voce n° 85 [ml 40 820.00]		0,50			0,240	4'898,40		
	Vedi voce n° 86 [m² 29 545.00]		0,50			0,300	4'431,75		
	Vedi voce n° 87 [m² 29 545.00]		0,50			0,240	3'545,40		
	Vedi voce n° 88 [ml 40 820.00]		0,50			0,340	6'939,40		
	Vedi voce n° 89 [m² 4 100.00]		0,50			0,900	1'845,00		
	Vedi voce n° 90 [m² 7 653.75]		0,50			0,980	3'750,34		
	Vedi voce n° 91 [cad 78.00]		0,50			45,600	1'778,40		
	Vedi voce n° 92 [cad 390.00]		0,50			81,030	15'800,85		
	Vedi voce n° 93 [% 31 601.70]		0,50			0,100	1'580,09		
	Vedi voce n° 94 [cad 1.00]		0,50			131,400	65,70		
	Vedi voce n° 95 [cad 1.00]		0,50			36,110	18,06		
	Vedi voce n° 96 [cad 2.00]		0,50			11,760	11,76		
	Vedi voce n° 97 [t 1.07]		0,50			90,000	48,15		
	Vedi voce n° 98 [cad 1.00]		0,50			85,930	42,97		
	Vedi voce n° 99 [cad 1.00]		0,50			661,500	330,75		
	SOMMANO...	%					77'130,72	20,00	15'426,14
	VIA PRIMA PORTA SACROFANO - KM 8,06 (carreggiata singola) (Cat 7)								
	SFALCI (SbCat 1)								
101 / 101 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE								
	In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonchè ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.								
	Considerato tutto lo sviluppo della strada: da int. con Via Dolzago a int. con Provinciale 10a *(lung.=(8,06*1000))		2,00	8060,00			16'120,00		
	SOMMANO...	ml					16'120,00	0,65	10'478,00
102 / 102 F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA								
	Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte.								
	Stimato un intervento pari a 12.090,00 mq *(lung.=(8,06*1000))			8060,00	1,500		12'090,00		
	SOMMANO...	m²					12'090,00	1,46	17'651,40
103 / 103 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40								
	A R I P O R T A R E								523'286,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								523'286,91
104 / 104 F.04.001.a	Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Considerato l'intero sviluppo della strada *(lung.=(8,06*1000))	ml	2,00	8060,00			16'120,00	0,61	9'833,20
	SOMMANO...						16'120,00		
105 / 105 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da int. con Via Dolzago a int. con Provinciale 10a *(lung.=(8,06*1000))	ml	2,00	8060,00			16'120,00	0,31	4'997,20
	SOMMANO...						16'120,00		
106 / 106 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da int. con Via Dolzago a int. con Provinciale 10a *(lung.=(8,06*1000))	ml	2,00	8060,00			16'120,00	0,24	3'868,80
	SOMMANO...						16'120,00		
107 / 107 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati i seguenti tratti stradali: - tra inizio cantiere e Marano Arredamenti 1140 mq - tra Marano arredamenti e civico 933 2900 mq - tra civico 945 e civico 946 210 mq - tra civico 946 e Via di Perazzeta 940 mq - tra civico 3049 e Fine Cantiere 8680 mq	m²					1140,000 1'140,00 2900,000 2'900,00 210,000 210,00 940,000 940,00 8680,000 8'680,00	0,30	4'161,00
	SOMMANO...						13'870,00		
	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati i seguenti tratti stradali: - tra inizio cantiere e Marano Arredamenti 1140 mq - tra Marano arredamenti e civico 933 2900 mq - tra civico 945 e civico 946 210 mq - tra civico 946 e Via di Perazzeta 940 mq - tra civico 3049 e Fine Cantiere 8680 mq	m²					1140,000 1'140,00 2900,000 2'900,00 210,000 210,00 940,000 940,00 8680,000 8'680,00	0,24	3'328,80
	SOMMANO...						13'870,00		
	A R I P O R T A R E								549'475,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								549'475,91
108 / 108 F.04.014.b	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaletici con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: da int. con Via Dolzago a int. con Provinciale 10a *(lung.=(8,06*1000))		2,00	8060,00			16'120,00		
	SOMMANO...	ml					16'120,00	0,34	5'480,80
109 / 109 F.04.022	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il ... a ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq. Considerata un'area di intervento pari a 8.060,00 mq * (lung.=(8,06*1000))			8060,00	1,000		8'060,00		
	SOMMANO...	m²					8'060,00	0,90	7'254,00
110 / 110 F.04.033.a	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 4.030,00 mq *(lung.=(8,06*1000)/2)			4030,00	1,000		4'030,00		
	SOMMANO...	m²					4'030,00	0,98	3'949,40
111 / 111 F.04.033.b	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Vedi voce n° 110 [m² 4 030.00]					0,980	3'949,40		
	SOMMANO...	%					3'949,40	13,00	513,42
	POTATURE (SbCat 2)								
112 / 112 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 60 alberi						60,00		
	SOMMANO...	cad					60,00	81,03	4'861,80
113 / 113 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%)								
	A R I P O R T A R E								571'535,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								571'535,33
114 / 114 T.10.001.d	O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 112 [cad 60.00]					81,030	4'861,80		
	SOMMANO...	%					4'861,80	10,00	486,18
	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%)								
	Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00- 6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti:								
	- la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione.								
	Considerato sul 50% dell'importo dei lavori:								
	Vedi voce n° 101 [ml 16 120.00]		0,50			0,650	5'239,00		
	Vedi voce n° 102 [m² 12 090.00]		0,50			1,460	8'825,70		
	Vedi voce n° 103 [ml 16 120.00]		0,50			0,610	4'916,60		
	Vedi voce n° 104 [ml 16 120.00]		0,50			0,310	2'498,60		
	Vedi voce n° 105 [ml 16 120.00]		0,50			0,240	1'934,40		
	Vedi voce n° 106 [m² 13 870.00]		0,50			0,300	2'080,50		
	Vedi voce n° 107 [m² 13 870.00]		0,50			0,240	1'664,40		
	Vedi voce n° 108 [ml 16 120.00]		0,50			0,340	2'740,40		
	Vedi voce n° 109 [m² 8 060.00]		0,50			0,900	3'627,00		
	Vedi voce n° 110 [m² 4 030.00]		0,50			0,980	1'974,70		
	Vedi voce n° 111 [% 3 949.40]		0,50			0,130	256,71		
	Vedi voce n° 112 [cad 60.00]		0,50			81,030	2'430,90		
	Vedi voce n° 113 [% 4 861.80]		0,50			0,100	243,09		
	SOMMANO...	%					38'432,00	20,00	7'686,40
	VIA TUSCOLANA - KM 24,66 (carreggiata singola/doppia) (Cat 8)								
	SFALCI (SbCat 1)								
115 / 115 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE								
	In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.								
	Considerati i seguenti intervalli stradali: dal km 14+794 al km 19+430 (da Inizio progressiva a Via di Salè - CARREGGIATA DOPPIA; da Via Salè a fine progressiva - CARREGGIATA DOPPIA) - dal km 19+430 al km 23+554 (da Inizio progressiva a intersezione via Vittorio Veneto - CARREGGIATA SINGOLA; da intersezione via Vittorio Veneto a intersezione Piazza Guglielmo Marconi - CARREGGIATA DOPPIA; da Piazza Marconi a fine progressiva CARREGGIATA SINGOLA) - dal km 23+554 al km 27+550 (CARREGGIATA SINGOLA) - dal km 27+550 al km 29+400 (CARREGGIATA SINGOLA)- dal km 29+400 al km 39+450 - (CARREGGIATA SINGOLA) *(lung.=(24,66*1000))		2,00	24660,00			49'320,00		
	SOMMANO...	ml					49'320,00	0,65	32'058,00
116 / 116 E.04.016.b	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI ... VORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE								
	In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico.								
	Considerati i seguenti tratti stradali:								
	A R I P O R T A R E								611'765,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								611'765,91
117 / 117 F.01.013	- tra Inizio cantiere e incrocio Via Quarticciolo di Vermicino (da Km 14+794 a 15+434)		2,00	640,00			1'280,00		
	- tra incrocio Via Quarticciolo di Vermicino e Bar Caffè Conti (da Km 15+490 a 16+645)		2,00	1155,00			2'310,00		
	- tra Bar Caffè Conti e inc. Via di Safè (da Km 16+645 a 17+475)		2,00	830,00			1'660,00		
	- Viale Vittorio Veneto (da Km 17+760 a 18+440)		2,00	680,00			1'360,00		
	SOMMANO...	ml					6'610,00	0,56	3'701,60
117 / 117 F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimata un'area di intervento pari a 15.650,00 mq					15650,000	15'650,00		
	SOMMANO...	m²					15'650,00	1,46	22'849,00
118 / 118 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Considerati i seguenti tratti: - Da Km 23+554 a 27+550 (Singola carreggiata) - Da Km 27+550 a 29+400 (Singola carreggiata) - Da Km 29+400 a 39+450 (Singola carreggiata)			3996,00 1850,00 10050,00			3'996,00 1'850,00 10'050,00		
	SOMMANO...	ml					15'896,00	0,61	9'696,56
119 / 119 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(24,66*1000))		2,00	24660,00			49'320,00		
	SOMMANO...	ml					49'320,00	0,31	15'289,20
120 / 120 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(24,66*1000))		2,00	24660,00			49'320,00		
	SOMMANO...	ml					49'320,00	0,24	11'836,80
121 / 121 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti: Singola carreggiata: - tra Civ.34 e Civ. 32 Tenuta Borsarii (da Km 17+912 a 17+962)								
	A R I P O R T A R E								675'139,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								675'139,07
122 / 122 F.04.005.b	50 m - tra Via dei Prati e i60 m dopo Via dei Prati (da Km 28+590 a 28+650) 60 m - tra Via Colle Jani e Azienda Trekking Horse (da Km 29+155 a 29+400) 245 m Doppia carreggiata: - tra Ristorante Casal Molara e Civ. 318 (da Km 24+435 a 25+445) 1010 m - incrocio Azienda Trekking Horse e Supermercato Carrefour (da Km 29+400 a 29+825) 425 m - Tra Supermercato Carrefour e Incrocio Via Macere (da Km 29+941 a 38+536) 8595 m			50,00	1,500		75,00		
				60,00	1,500		90,00		
				245,00	1,500		367,50		
			2,00	1010,00	1,500		3'030,00		
			2,00	425,00	1,500		1'275,00		
			2,00	8595,00	1,500		25'785,00		
	SOMMANO...	m²					30'622,50	0,30	9'186,75
	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti: Singola carreggiata: - tra Civ.34 e Civ. 32 Tenuta Borsarii (da Km 17+912 a 17+962) 50 m - tra Via dei Prati e i60 m dopo Via dei Prati (da Km 28+590 a 28+650) 60 m - tra Via Colle Jani e Azienda Trekking Horse (da Km 29+155 a 29+400) 245 m Doppia carreggiata: - tra Ristorante Casal Molara e Civ. 318 (da Km 24+435 a 25+445) 1010 m - incrocio Azienda Trekking Horse e Supermercato Carrefour (da Km 29+400 a 29+825) 425 m - Tra Supermercato Carrefour e Incrocio Via Macere (da Km 29+941 a 38+536) 8595 m								
				50,00	1,500		75,00		
				60,00	1,500		90,00		
				245,00	1,500		367,50		
			2,00	1010,00	1,500		3'030,00		
			2,00	425,00	1,500		1'275,00		
			2,00	8595,00	1,500		25'785,00		
	SOMMANO...	m²					30'622,50	0,24	7'349,40
123 / 123 F.04.014.b	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaimiti con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(24,66*1000))		2,00	24660,00			49'320,00		
	SOMMANO...	ml					49'320,00	0,34	16'768,80
124 / 124 F.04.033.a	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 4.000mq					4000,000	4'000,00		
	SOMMANO...	m²					4'000,00	0,98	3'920,00
125 / 125 F.04.033.b	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna.								
	A R I P O R T A R E								712'364,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								712'364,02
126 / 126 F.04.033.c	Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Vedi voce n° 124 [m² 4 000.00]						0,980	3'920,00	
	SOMMANO...	%						3'920,00	13,00
	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... EGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... tri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse. Stimata un'area di intervento pari a 1.500mq						1500,000	1'500,00	
	SOMMANO...	m²						1'500,00	2,20
127 / 127 F.04.027.b	POTATURE (SbCat 2)								
	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00 Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il ... re ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Stimate n. 10 piante							10,00	
	SOMMANO...	cad						10,00	94,36
									943,60
128 / 128 F.04.042.a	POTATURA DI SIEPI ANTIABBAGLIANTI POSTE NELLO SPARTITRAFFICO - - PER ALTEZZA DI SIEPE FINO A M 1,50 Comprendente i tagli laterali con eliminazione di tutti i rami che fuoriescono dalle barriere e il taglio verticale per riportare la siepe all'altezza indicata dalla Direzione Lavo ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti stradali: - tra Inizio cantiere e incrocio Via Quarticciolo di Vermicino (da Km 14+794 a 15+434) - tra incrocio Via Quarticciolo di Vermicino e Bar Caffè Conti (da Km 15+490 a 16+645) - tra Bar Caffè Conti e inc. Via di Safè (da Km 16+645 a 17+475) - Tutto Viale Vittorio Veneto (da Km 17+760 a 18+440)							640,00	
								1'155,00	
								830,00	
	SOMMANO...	ml						3'305,00	2,52
129 / 129 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 100 alberi							100,00	
	SOMMANO...	cad						100,00	81,03
									8'103,00
130 / 130 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 129 [cad 100.00]						81,030	8'103,00	
	A R I P O R T A R E						8'103,00		733'548,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8'103,00		733'548,82
	SOMMANO...	%					8'103,00	10,00	810,30
	ABBATTIMENTI (SbCat 3)								
131 / 131 F.04.055.1.b	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. Stimato n. 1 abbattimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	131,40	131,40
132 / 132 F.04.055.2.a	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Stimato n. 1 abbattimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	36,11	36,11
133 / 133 F.05.025	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa giornata del taglio. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 2 interventi						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	11,76	23,52
134 / 134 CE.27.20.01. 38	COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE 20: RIF ... 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE "20 01 37" (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Stimata n. 1 ton					1,000	1,00		
	SOMMANO...	t					1,00	90,00	90,00
	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
135 / 135 T.10.001.d	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo dei lavori: Vedi voce n° 115 [ml 49 320.00] Vedi voce n° 116 [ml 6 610.00] Vedi voce n° 117 [m² 15 650.00] Vedi voce n° 118 [ml 15 896.00] Vedi voce n° 119 [ml 49 320.00]		0,50			0,650	16'029,00		
			0,50			0,560	1'850,80		
			0,50			1,460	11'424,50		
			0,50			0,610	4'848,28		
			0,50			0,310	7'644,60		
	A R I P O R T A R E						41'797,18		734'640,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						41'797,18		734'640,15
	Vedi voce n° 120 [ml 49 320.00]		0,50			0,240	5'918,40		
	Vedi voce n° 121 [m² 30 622.50]		0,50			0,300	4'593,38		
	Vedi voce n° 122 [m² 30 622.50]		0,50			0,240	3'674,70		
	Vedi voce n° 123 [ml 49 320.00]		0,50			0,340	8'384,40		
	Vedi voce n° 124 [m² 4 000.00]		0,50			0,980	1'960,00		
	Vedi voce n° 125 [% 3 920.00]		0,50			0,130	254,80		
	Vedi voce n° 126 [m² 1 500.00]		0,50			2,200	1'650,00		
	Vedi voce n° 127 [cad 10.00]		0,50			94,360	471,80		
	Vedi voce n° 128 [ml 3 305.00]		0,50			2,520	4'164,30		
	Vedi voce n° 129 [cad 100.00]		0,50			81,030	4'051,50		
	Vedi voce n° 130 [% 8 103.00]		0,50			0,100	405,15		
	Vedi voce n° 131 [cad 1.00]		0,50			131,400	65,70		
	Vedi voce n° 132 [cad 1.00]		0,50			36,110	18,06		
	Vedi voce n° 133 [cad 2.00]		0,50			11,760	11,76		
	Vedi voce n° 134 [t 1.00]		0,50			90,000	45,00		
	SOMMANO...	%					77'466,13	20,00	15'493,23
	VIA DEL MARE - KM 6,61 (carreggiata singola) (Cat 9) SFALCI (SbCat 1)								
136 / 136 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonchè ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti stradali: dal km 5+910 al km 10+000 (da Intersezione con Via Marconi a civico n. 985) - dal km 13+000 al km 15+520 (da circa 100 m prima della rampa d'ingresso da rot. Piazza Mario Uggeri a Intersezione con Via di Malafede) (lung.=(6,61*1000))		2,00	6610,00			13'220,00		
	SOMMANO...	ml					13'220,00	0,65	8'593,00
137 / 137 F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimata un'area d'intervento pari a 13.220,00 mq *(lung.=(6,61* 1000))		2,00	6610,00	1,000		13'220,00		
	SOMMANO...	m²					13'220,00	1,46	19'301,20
138 / 138 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(6,61*1000))		2,00	6610,00			13'220,00		
	SOMMANO...	ml					13'220,00	0,61	8'064,20
139 / 139 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico.								
	A R I P O R T A R E								786'091,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								786'091,78
140 / 140 F.04.001.b	Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(6,61*1000))	ml	2,00	6610,00			13'220,00	0,31	4'098,20
	SOMMANO...						13'220,00		
141 / 141 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(6,61*1000))	ml	2,00	6610,00			13'220,00	0,24	3'172,80
	SOMMANO...						13'220,00		
142 / 142 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 9.915 mq *(lung.=(6,61*1000))	m²		6610,00	1,500		9'915,00	0,30	2'974,50
	SOMMANO...						9'915,00		
143 / 143 F.04.014.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 9.915 mq *(lung.=(6,61*1000))	m²		6610,00	1,500		9'915,00	0,24	2'379,60
	SOMMANO...						9'915,00		
144 / 144 F.04.033.a	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnalimiti con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(6,61*1000))	ml	2,00	6610,00			13'220,00	0,34	4'494,80
	SOMMANO...						13'220,00		
144 / 144 F.04.033.a	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 6610,00 mq *(lung.=(6,61*1000))	m²		6610,00	1,000		6'610,00	0,98	6'477,80
	SOMMANO...						6'610,00		
	POTATURE (SbCat 2)								
	A R I P O R T A R E								809'689,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								809'689,48
145 / 145 F.04.027.a	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il ... re ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Considerato il 10% del n. totale di alberi (vedi voce n. 143) * (par.ug.=(70*0,10))		7,00				7,00		
	SOMMANO...	cad					7,00	45,60	319,20
146 / 146 F.04.027.b	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA SUPERIORE A M 6,00 Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il ... re ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Stimate n. 63 piante *(par.ug.=(70-7))		63,00				63,00		
	SOMMANO...	cad					63,00	94,36	5'944,68
147 / 147 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 70 alberi lungo tutto lo sviluppo della strada						70,00		
	SOMMANO...	cad					70,00	81,03	5'672,10
148 / 148 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 147 [cad 70.00]					81,030	5'672,10		
	SOMMANO...	%					5'672,10	10,00	567,21
	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
149 / 149 T.10.001.d	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni: Vedi voce n° 136 [ml 13 220.00] Vedi voce n° 137 [m² 13 220.00] Vedi voce n° 138 [ml 13 220.00] Vedi voce n° 139 [ml 13 220.00] Vedi voce n° 140 [ml 13 220.00] Vedi voce n° 141 [m² 9 915.00] Vedi voce n° 142 [m² 9 915.00] Vedi voce n° 143 [ml 13 220.00] Vedi voce n° 144 [m² 6 610.00] Vedi voce n° 145 [cad 7.00] Vedi voce n° 146 [cad 63.00] Vedi voce n° 147 [cad 70.00] Vedi voce n° 148 [% 5 672.10]		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50			0,650 1,460 0,610 0,310 0,240 0,300 0,240 0,340 0,980 45,600 94,360 81,030 0,100	4'296,50 9'650,60 4'032,10 2'049,10 1'586,40 1'487,25 1'189,80 2'247,40 3'238,90 159,60 2'972,34 2'836,05 283,61		
	A R I P O R T A R E						36'029,65		822'192,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						36'029,65		822'192,67
	SOMMANO...	%					36'029,65	20,00	7'205,93
	VIA DEI LAGHI - KM 19,44 (carreggiata singola/doppia) (Cat 10) SFALCI (SbCat 1)								
150 / 150 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonchè ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti stradali: dal km 0+000 al km 0+650 (da intersezione con Via Appia Nuova a Stazione FS Casa Bianca) - dal km 0+650 al km 2+220 (da Stazione FS Casa Bianca a fine Progressiva) - dal km 3+500 al km 5+400 - dal km 6+300 al km 21+370 - dal km 21+370 al km 21+ 620 *(lung.=(19,44*1000))		2,00	19440,00			38'880,00		
	SOMMANO...	ml					38'880,00	0,65	25'272,00
151 / 151 E.04.016.b	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI ... VORI ESEGUITI IN CORRISPONDENZA DI SPARTITRAFFICO CENTRALE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonchè ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerati nei seguenti tratti stradali: - da Km 0+000 a km 0+050 - da Km 0+613 a km 0+650 - da Km 0+650 a km 0+685		2,00 2,00 2,00	50,00 37,00 35,00			100,00 74,00 70,00		
	SOMMANO...	ml					244,00	0,56	136,64
152 / 152 F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimata, dal km 6+300 al km 21+370, un'area di intervento pari a 15.070mq.					15070,000	15'070,00		
	SOMMANO...	m²					15'070,00	1,46	22'002,20
153 / 153 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(19,44*1000))		2,00	19440,00			38'880,00		
	SOMMANO...	ml					38'880,00	0,61	23'716,80
154 / 154 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,								
	A R I P O R T A R E								900'526,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								900'526,24
155 / 155 F.04.001.b	anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(19,44*1000))		2,00	19440,00			38'880,00		
	SOMMANO...	ml					38'880,00	0,31	12'052,80
156 / 156 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(19,44*1000))		2,00	19440,00			38'880,00		
	SOMMANO...	ml					38'880,00	0,24	9'331,20
157 / 157 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti: - Da km 3+500 a 5+400 - Da km 10+470 a 10+820 - Da km 11+000 a 21+370			1900,00 350,00 10370,00	2,000 2,000 2,000		3'800,00 700,00 20'740,00		
	SOMMANO...	m²					25'240,00	0,30	7'572,00
158 / 158 F.04.014.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti: - Da km 3+500 a 5+400 - Da km 10+470 a 10+820 - Da km 11+000 a 21+370			1900,00 350,00 10370,00	2,000 2,000 2,000		3'800,00 700,00 20'740,00		
	SOMMANO...	m²					25'240,00	0,24	6'057,60
159 / 159 F.04.018	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaletici con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(19,44*1000))		2,00	19440,00			38'880,00		
	SOMMANO...	ml					38'880,00	0,34	13'219,20
159 / 159 F.04.018	ESTIRPAZIONE DI ESSENZE VERDI E DI PICCOLE ESSENZE ARBUSTIVE SULLO SPARTITRAFFICO Anche in presenza di barriere, cordoli eseguito con attrezzatura meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce, ecc), compreso ogni onere per l'asportazione di vegetazione inf ... i altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerati nei seguenti tratti: - da Km 0+000 a km 0+050			50,00			50,00		
	A R I P O R T A R E						50,00		948'759,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						50,00		948'759,04
	- da Km 0+613 a km 0+650 - da Km 0+650 a km 0+685 - da km 6+650 a km 6+690			37,00 35,00 40,00			37,00 35,00 40,00		
	SOMMANO...	ml					162,00	0,09	14,58
160 / 160 F.04.022	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il ... a ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq. Stimata, dal Km 8+500 a 13+500, un'area di intervento pari a 5.000mq					5000,000	5'000,00		
	SOMMANO...	m²					5'000,00	0,90	4'500,00
161 / 161 F.04.033.a	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata, dal Km 8+500 a 13+500, un'area di intervento pari a 5.000mq					5000,000	5'000,00		
	SOMMANO...	m²					5'000,00	0,98	4'900,00
162 / 162 F.04.033.b	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Vedi voce n° 161 [m² 5 000.00]					0,980	4'900,00		
	SOMMANO...	%					4'900,00	13,00	637,00
POTATURE (SbCat 2)									
163 / 163 F.04.027.e	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ... CESPUGLI DI VARIA ESSENZA LUNGO LO SPARTITRAFFICO CENTRALE Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il ... re ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Stimati n. 30 cespugli						30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	4,67	140,10
164 / 164 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 120 alberi						120,00		
	SOMMANO...	cad					120,00	81,03	9'723,60
	A R I P O R T A R E								968'674,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								968'674,32
165 / 165 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 164 [cad 120.00]						81,030	9'723,60	
	SOMMANO...	%						9'723,60	10,00
	ABBATTIMENTI (SbCat 3)								
166 / 166 F.04.055.1.b	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. Stimato n. 1 abbattimento							1,00	
	SOMMANO...	cad						1,00	131,40
167 / 167 F.04.055.2.a	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Stimato n. 1 abbattimento							1,00	
	SOMMANO...	cad						1,00	36,11
168 / 168 F.05.025	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa giornata del taglio. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 2 interventi							2,00	
	SOMMANO...	cad						2,00	11,76
169 / 169 CE.27.20.01. 38	COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE 20: RIF ... 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE "20 01 37" (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Stimata n. 1 ton						1,000	1,00	
	SOMMANO...	t						1,00	90,00
	PIANTUMAZIONI (SbCat 4)								
170 / 170 F.02.017.a	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la								
	A R I P O R T A R E								969'927,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								969'927,71
171 / 171 F.02.017.c	piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	85,93	85,93
	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 30/35 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						1,00		
172 / 172 T.10.001.d	SOMMANO...	cad					1,00	661,50	661,50
	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni: Vedi voce n° 150 [ml 38 880.00] Vedi voce n° 151 [ml 244.00] Vedi voce n° 152 [m² 15 070.00] Vedi voce n° 153 [ml 38 880.00] Vedi voce n° 154 [ml 38 880.00] Vedi voce n° 155 [ml 38 880.00] Vedi voce n° 156 [m² 25 240.00] Vedi voce n° 157 [m² 25 240.00] Vedi voce n° 158 [ml 38 880.00] Vedi voce n° 159 [ml 162.00] Vedi voce n° 160 [m² 5 000.00] Vedi voce n° 161 [m² 5 000.00] Vedi voce n° 162 [% 4 900.00] Vedi voce n° 163 [cad 30.00] Vedi voce n° 164 [cad 120.00] Vedi voce n° 165 [% 9 723.60] Vedi voce n° 166 [cad 1.00] Vedi voce n° 167 [cad 1.00] Vedi voce n° 168 [cad 2.00] Vedi voce n° 169 [t 1.00] Vedi voce n° 170 [cad 1.00] Vedi voce n° 171 [cad 1.00]								
173 / 173 E.04.016.a	SOMMANO...	%	0,50			0,650	12'636,00		
			0,50			0,560	68,32		
			0,50			1,460	11'001,10		
			0,50			0,610	11'858,40		
			0,50			0,310	6'026,40		
			0,50			0,240	4'665,60		
			0,50			0,300	3'786,00		
			0,50			0,240	3'028,80		
			0,50			0,340	6'609,60		
			0,50			0,090	7,29		
			0,50			0,900	2'250,00		
			0,50			0,980	2'450,00		
			0,50			0,130	318,50		
			0,50			4,670	70,05		
			0,50			81,030	4'861,80		
			0,50			0,100	486,18		
			0,50			131,400	65,70		
			0,50			36,110	18,06		
			0,50			11,760	11,76		
			0,50			90,000	45,00		
			0,50			85,930	42,97		
			0,50			661,500	330,75		
	SOMMANO...						70'638,28	20,00	14'127,66
	VIA TIBERINA - KM 21,00 (carreggiata singola) (Cat 11) SFALCI (SbCat 1)								
173 / 173 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonchè ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti stradali: dal km 9+000 al km 18+600 (da Inizio progressiva a località "Bei Poggi") - dal km 18+600 al km 24+900 (da località "Bei Poggi" a								
	A R I P O R T A R E								984'802,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								984'802,80
174 / 174 F.01.013	Via Procoio) - dal km 24+900 al km 30+000 (da "Via Procoio" a fine progressiva) *(lung.=(21*1000))		2,00	21000,00			42'000,00		
	SOMMANO...	ml					42'000,00	0,65	27'300,00
	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimate le seguenti aree di intervento: dal km 9+000 al km 18+600 dal km 18+600 al km 24+900 dal km 24+900 al km 30+000					15000,00 250,00 12500,00	15'000,00 250,00 12'500,00		
	SOMMANO...	m²					27'750,00	1,46	40'515,00
175 / 175 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Considerato il 70% dello sviluppo della strada *(lung.=(21*1000*0,7))			14700,00			14'700,00		
	SOMMANO...	ml					14'700,00	0,61	8'967,00
176 / 176 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(21*1000))		2,00	21000,00			42'000,00		
	SOMMANO...	ml					42'000,00	0,31	13'020,00
177 / 177 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(21*1000))		2,00	21000,00			42'000,00		
	SOMMANO...	ml					42'000,00	0,24	10'080,00
178 / 178 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimate le seguenti aree di intervento: dal km 9+000 al km 18+600 dal km 18+600 al km 24+900 dal km 24+900 al km 30+000					15000,00 1500,00 15000,00	15'000,00 1'500,00 15'000,00		
	SOMMANO...	m²					31'500,00	0,30	9'450,00
	A R I P O R T A R E								1'094'134,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'094'134,80
179 / 179 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimate le seguenti aree di intervento: dal km 9+000 al km 18+600 dal km 18+600 al km 24+900 dal km 24+900 al km 30+000						15000,000 1500,000 15000,000	15'000,00 1'500,00 15'000,00	
	SOMMANO...	m²						31'500,00	0,24
180 / 180 F.04.014.a	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA SINO A M 1,00 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaletici con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(21*1000))		2,00	21000,00				42'000,00	
	SOMMANO...	ml						42'000,00	0,28
181 / 181 F.04.022	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il ... a ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq. Stimate le seguenti aree di intervento: dal km 9+000 al km 18+600 dal km 18+600 al km 24+900 dal km 24+900 al km 30+000						5000,000 250,000 5000,000	5'000,00 250,00 5'000,00	
	SOMMANO...	m²						10'250,00	0,90
182 / 182 F.04.033.a	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 1.000,00mq						1000,000	1'000,00	
	SOMMANO...	m²						1'000,00	0,98
183 / 183 F.04.033.b	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) Comprese le essenze arboree, novelleti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Vedi voce n° 182 [m² 1 000.00]						0,980	980,00	
	SOMMANO...	%						980,00	13,00
184 / 184 F.04.033.c	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... EGUIRE A MANO SU SCARPATE								
	A R I P O R T A R E								1'123'787,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'123'787,20
	INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI Comprese le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... tri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse. Stimata un'area di intervento pari a 964,28mq SOMMANO...	m ²				964,280	964,28		
							964,28	2,20	2'121,42
	POTATURE (SbCat 2)								
185 / 185 F.04.027.a	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il ... re ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Considerato il 10% del n. totale di alberi (vedi voce n. 182) * (par.ug.=(325*0,10)) SOMMANO...	cad	32,50				32,50		
							32,50	45,60	1'482,00
186 / 186 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. stimati i seguenti tratti: dal km 9+000 al km 18+600 dal km 18+600 al km 24+900 dal km 24+900 al km 30+000 SOMMANO...	cad					150,00 30,00 150,00		
							330,00	81,03	26'739,90
187 / 187 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 186 [cad 330.00] SOMMANO...	%				81,030	26'739,90		
							26'739,90	10,00	2'673,99
	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
188 / 188 T.10.001.d	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni Vedi voce n° 173 [ml 42 000.00] Vedi voce n° 174 [m ² 27 750.00] Vedi voce n° 175 [ml 14 700.00] Vedi voce n° 176 [ml 42 000.00] Vedi voce n° 177 [ml 42 000.00] Vedi voce n° 178 [m ² 31 500.00] Vedi voce n° 179 [m ² 31 500.00] Vedi voce n° 180 [ml 42 000.00] Vedi voce n° 181 [m ² 10 250.00] Vedi voce n° 182 [m ² 1 000.00]		0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50			0,650 1,460 0,610 0,310 0,240 0,300 0,240 0,280 0,900 0,980	13'650,00 20'257,50 4'483,50 6'510,00 5'040,00 4'725,00 3'780,00 5'880,00 4'612,50 490,00		
	A R I P O R T A R E						69'428,50		1'156'804,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						69'428,50		1'156'804,51
189 / 189 E.04.016.a	Vedi voce n° 183 [% 980.00]		0,50			0,130	63,70		
	Vedi voce n° 184 [m² 964.28]		0,50			2,200	1'060,71		
	Vedi voce n° 185 [cad 32.50]		0,50			45,600	741,00		
	Vedi voce n° 186 [cad 330.00]		0,50			81,030	13'369,95		
	Vedi voce n° 187 [% 26 739.90]		0,50			0,100	1'337,00		
	SOMMANO...	%					86'000,86	20,00	17'200,17
	VIA BRACCIANESE - KM 32,45 (carreggiata singola) (Cat 12) SFALCI (SbCat 1)								
189 / 189 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti stradali: dal km 0+000 al km 9+320 (da inizio progressiva a circa 150m dall'intersezione con Via Anguillarese) - dal km 10+200 al km 20+000 (da intersezione con Via Quero a intersezione Via del Cannone) - dal km 20+000 al km 20+675 (da Via del Cannone a circa 50 m dopo Via Strada di Bonifica) - dal km 20+675 al km 21+400 (da circa 50 m dopo Via Strada di Bonifica a circa 100 m dopo Via del Pepe) - dal km 21+400 al km 26+060 (da circa 100 m dopo Via del Pepe a fine progressiva) - dal km 26+060 al km 33+330 *(lung.=(32,45*1000))		2,00	32450,00			64'900,00		
	SOMMANO...	ml					64'900,00	0,65	42'185,00
190 / 190 F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimate le seguenti aree di intervento: dal km 0,00 al km 9+320 *(H/peso=(450+1300+100+600+200+200+700+2000)) dal km 10+200 al km 20+000 *(H/peso=(1000+1500+800+500+1500+500)) dal km 20+675 al km 21+400 *(H/peso=(600+350+1000+750)) dal km 21+400 al km 26+060 *(H/peso=(600+250+200)) dal km 26+060 al km 33+330 *(H/peso=5000+25000)					5550,000	5'550,00		
						5800,000	5'800,00		
						2700,000	2'700,00		
						1050,000	1'050,00		
						30000,000	30'000,00		
	SOMMANO...	m²					45'100,00	1,46	65'846,00
191 / 191 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Considerato il 70% dello sviluppo della strada *(lung.=(32,45*1000*0,7))			22715,00			22'715,00		
	SOMMANO...	ml					22'715,00	0,61	13'856,15
192 / 192 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e								
	A R I P O R T A R E								1'295'891,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'295'891,83
193 / 193 F.04.001.b	magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(32,45*1000))		2,00	32450,00			64'900,00		
	SOMMANO...	ml					64'900,00	0,31	20'119,00
194 / 194 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(32,45*1000))		2,00	32450,00			64'900,00		
	SOMMANO...	ml					64'900,00	0,24	15'576,00
194 / 194 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimate le seguenti aree di intervento: dal km 0,00 al km 9+320 *(H/peso=(450+1300+100+600+200+200+700+2000)) dal km 10+200 al km 20+000 *(H/peso=(1000+1500+800+500+1500+500)) dal km 20+000 al km 20+675 dal km 20+675 al km 21+400 *(H/peso=(600+350+1000+750)) dal km 21+400 al km 26+060 *(H/peso=(600+250+200)) dal km 26+060 al km 33+330					5550,000	5'550,00		
						5800,000	5'800,00		
							1000,000	1'000,00	
195 / 195 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimate le seguenti aree di intervento: dal km 0,00 al km 9+320 *(H/peso=(450+1300+100+600+200+200+700+2000)) dal km 10+200 al km 20+000 *(H/peso=(1000+1500+800+500+1500+500)) dal km 20+000 al km 20+675 dal km 20+675 al km 21+400 *(H/peso=(600+350+1000+750)) dal km 21+400 al km 26+060 *(H/peso=(600+250+200)) dal km 26+060 al km 33+330					2700,000	2'700,00		
						1050,000	1'050,00		
							5000,000	5'000,00	
	SOMMANO...	m²					21'100,00	0,30	6'330,00
195 / 195 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimate le seguenti aree di intervento: dal km 0,00 al km 9+320 *(H/peso=(450+1300+100+600+200+200+700+2000)) dal km 10+200 al km 20+000 *(H/peso=(1000+1500+800+500+1500+500)) dal km 20+000 al km 20+675 dal km 20+675 al km 21+400 *(H/peso=(600+350+1000+750)) dal km 21+400 al km 26+060 *(H/peso=(600+250+200)) dal km 26+060 al km 33+330					5550,000	5'550,00		
						5800,000	5'800,00		
							1000,000	1'000,00	
196 / 196 F.04.014.b	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaimiti con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(32,45*1000))		2,00	32450,00			64'900,00		
	SOMMANO...	ml					64'900,00	0,34	22'066,00
	A R I P O R T A R E								1'365'046,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'365'046,83
197 / 197 F.04.022	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il ... a ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq. Stimare le seguenti aree di intervento: dal km 0,00 al km 9+320 *(H/peso=(450+1300+100+600+200+200+700+2000)) dal km 10+200 al km 20+000 *(H/peso=(1000+1500+800+500+1500+500)) dal km 20+675 al km 21+400 *(H/peso=(600+350+1000+750)) dal km 21+400 al km 26+060 *(H/peso=(600+250+200)) dal km 26+060 al km 33+330					5550,000 5800,000 2700,000 1050,000 5000,000	5'550,00 5'800,00 2'700,00 1'050,00 5'000,00		
	SOMMANO...	m²					20'100,00	0,90	18'090,00
198 / 198 F.04.033.a	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - - CON MEZZI MECCANICI Compresa le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento di 13.500,01mq					13500,010	13'500,01		
	SOMMANO...	m²					13'500,01	0,98	13'230,01
199 / 199 F.04.033.b	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... REZZO ALL' ESECUZIONE DEL TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI (%) Compresa le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... a di traffico. Per una fascia non superiore a m1,00 in corrispondenza di barriere metalliche laterali o spartitraffico. Vedi voce n° 198 [m² 13 500.01]					0,980	13'230,01		
	SOMMANO...	%					13'230,01	13,00	1'719,90
200 / 200 F.04.033.c	TAGLIO DI CANNETI ED ARBUSTI DALLE PERTINENZE STRADALI - ... EGUIRE A MANO SU SCARPATE INACCESSIBILI AI MEZZI MECCANICI Compresa le essenze arboree, novelletti e spessine di circonferenza fino a 35 cm, misurata ad un'altezza di 1,30 m dal piano campagna. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e l ... tri manufatti) che dal piede della scarpata, ivi incluso l'onere della sminuzzatura in minime parti delle canne stesse. Stimata un'area di intervento di 3.865,02mq					3865,022	3'865,02		
	SOMMANO...	m²					3'865,02	2,20	8'503,04
	POTATURE (SbCat 2)								
201 / 201 F.04.027.a	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il ... re ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Considerato il 10% del n. totale di alberi *(par.ug.=(400*0,1))		40,00				40,00		
	SOMMANO...	cad					40,00	45,60	1'824,00
	A R I P O R T A R E								1'408'413,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'408'413,78
202 / 202 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 400 alberi								
	SOMMANO...	cad					400,00		
							400,00	81,03	32'412,00
203 / 203 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 202 [cad 400.00]					81,030	32'412,00		
	SOMMANO...	%					32'412,00	10,00	3'241,20
	ABBATTIMENTI (SbCat 3)								
204 / 204 F.04.055.1.b	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. Stimato n. 1 abbattimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	131,40	131,40
205 / 205 F.04.055.2.a	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Stimato n. 1 abbattimento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	36,11	36,11
206 / 206 F.05.025	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa giornata del taglio. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 2 interventi						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	11,76	23,52
207 / 207 CE.27.20.01. 38	COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE 20: RIF ... 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE "20 01 37" (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Stimata n. 1,07 ton					1,070	1,07		
	A R I P O R T A R E						1,07		1'444'258,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,07		1'444'258,01
	SOMMANO...	t					1,07	90,00	96,30
	PIANTUMAZIONI (SbCat 4)								
208 / 208 F.02.017.a	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	85,93	85,93
209 / 209 F.02.017.c	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 30/35 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	661,50	661,50
	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
210 / 210 T.10.001.d	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00- 6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni								
	Vedi voce n° 189 [ml 64 900.00]		0,50			0,650	21'092,50		
	Vedi voce n° 190 [m² 45 100.00]		0,50			1,460	32'923,00		
	Vedi voce n° 191 [ml 22 715.00]		0,50			0,610	6'928,08		
	Vedi voce n° 192 [ml 64 900.00]		0,50			0,310	10'059,50		
	Vedi voce n° 193 [ml 64 900.00]		0,50			0,240	7'788,00		
	Vedi voce n° 194 [m² 21 100.00]		0,50			0,300	3'165,00		
	Vedi voce n° 195 [m² 21 100.00]		0,50			0,240	2'532,00		
	Vedi voce n° 196 [ml 64 900.00]		0,50			0,340	11'033,00		
	Vedi voce n° 197 [m² 20 100.00]		0,50			0,900	9'045,00		
	Vedi voce n° 198 [m² 13 500.01]		0,50			0,980	6'615,00		
	Vedi voce n° 199 [% 13 230.01]		0,50			0,130	859,95		
	Vedi voce n° 200 [m² 3 865.02]		0,50			2,200	4'251,52		
	Vedi voce n° 201 [cad 40.00]		0,50			45,600	912,00		
	Vedi voce n° 202 [cad 400.00]		0,50			81,030	16'206,00		
	Vedi voce n° 203 [% 32 412.00]		0,50			0,100	1'620,60		
	Vedi voce n° 204 [cad 1.00]		0,50			131,400	65,70		
	Vedi voce n° 205 [cad 1.00]		0,50			36,110	18,06		
	Vedi voce n° 206 [cad 2.00]		0,50			11,760	11,76		
	Vedi voce n° 207 [t 1.07]		0,50			90,000	48,15		
	Vedi voce n° 208 [cad 1.00]		0,50			85,930	42,97		
	Vedi voce n° 209 [cad 1.00]		0,50			661,500	330,75		
	SOMMANO...	%					135'548,54	20,00	27'109,71
	VIA SACROFANESE CASSIA - KM 16,436 (carreggiata singola) (Cat 13) SFALCI (SbCat 1)								
	A R I P O R T A R E								1'472'211,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O								1'472'211,45	
211 / 211 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerati i seguenti tratti: dal km 0+000 al km 1+100 (da intersezione con Via Flaminia a intersezione con Via delle Muse) - dal km 4+300 al km 19+636 (da inizio progressiva a Intersezione SR2) *(lung.=(16,436*1000)) SOMMANO...	ml	2,00	16436,00			32'872,00	0,65	21'366,80	
							32'872,00			
212 / 212 F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimate le seguenti aree di intervento: dal km 0,00 al km 1+100 - da stazione fs - da Via Sacrofanese a Via delle Muse dal km 4,30 al km 19+636 - da località Guado Tufo a Via F. Quattrocchi - da Sacrofano a incrocio con SP12a - da SP12a a incrocio via campagnese - da incrocio con Via Campagnese a Campagnano di Roma - da Campagnano di Roma a ristorante "il Gusto dei Frati" SOMMANO...	m²					300,000	300,00	1,46	26'864,00
							1100,000	1'100,00		
							3000,000	3'000,00		
							6000,000	6'000,00		
							500,000	500,00		
							4000,000	4'000,00		
							3500,000	3'500,00		
							18'400,00			
213 / 213 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Stimati i seguenti tratti: dal km 0,00 al km 1+100 dal km 4,30 al km 19+636 SOMMANO...	ml					340,00	340,00	0,61	6'307,40
							10000,00	10'000,00		
							10'340,00			
214 / 214 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(16,436*1000)) SOMMANO...	ml	2,00	16436,00			32'872,00	0,31	10'190,32	
							32'872,00			
215 / 215 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(16,436*1000))		2,00	16436,00			32'872,00			
	A R I P O R T A R E						32'872,00		1'536'939,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						32'872,00		1'536'939,97
216 / 216 F.04.005.a	SOMMANO... SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 33.752,10mq	ml					32'872,00	0,24	7'889,28
217 / 217 F.04.005.b	SOMMANO... SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della rifin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 33.752,10mq	m²				33752,100	33'752,10	0,30	10'125,63
218 / 218 F.04.014.b	SOMMANO... DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaimiti con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada *(lung.=(16,436*1000))	m²				33752,100	33'752,10	0,24	8'100,50
219 / 219 F.04.017.a	SOMMANO... SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA SUL ... A CENTRALE SPARTITRAFFICO - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da piantagioni arbustive che impiantata con siepi antiabbaglianti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata la seguente area di intervento: dal km 0,00 al km 1+100 - incrocio con via Flaminia *(H/peso=40+50+60)	ml	2,00	16436,00			32'872,00	0,34	11'176,48
220 / 220 F.04.017.b	SOMMANO... SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA SUL ... O - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da piantagioni arbustive che impiantata con siepi antiabbaglianti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata la seguente area di intervento: dal km 0,00 al km 1+100 - incrocio con via Flaminia *(H/peso=40+50+60)	m²				150,000	150,00	0,42	63,00
	SOMMANO... SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA SUL ... O - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Delimitata da barriera stradale comunque costituita, sia libera da piantagioni arbustive che impiantata con siepi antiabbaglianti, compreso l'onere del taglio delle erbe striscianti ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata la seguente area di intervento: dal km 0,00 al km 1+100 - incrocio con via Flaminia *(H/peso=40+50+60)	m²				150,000	150,00	0,37	55,50
	A R I P O R T A R E								1'574'350,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'574'350,36
221 / 221 F.04.022	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il ... a ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq. Stimata un'area di intervento pari a 21.154,32mq SOMMANO...	m²					21154,320	21'154,32	
								21'154,32	0,90
	POTATURE (SbCat 2)								
222 / 222 F.04.027.a	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il ... re ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Considerato il 10% del n. totale di alberi (vedi voce n. 221) * (par.ug.=(420*0,10)) SOMMANO...	cad	42,00					42,00	
								42,00	45,60
223 / 223 F.04.048.a	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 420 alberi SOMMANO...	cad						420,00	
								420,00	81,03
224 / 224 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 223 [cad 420.00] SOMMANO...	%					81,030	34'032,60	
								34'032,60	10,00
	ABBATTIMENTI (SbCat 3)								
225 / 225 F.04.055.1.b	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. Stimato n. 1 intervento SOMMANO...	cad						1,00	
								1,00	131,40
226 / 226 F.04.055.2.a	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola,								
	A R I P O R T A R E								1'632'871,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I						
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE					
	R I P O R T O								1'632'871,71					
227 / 227 F.05.025	anche in presenza di traffico. Stimato n. 1 intervento	cad					1,00	36,11	36,11					
	SOMMANO...						1,00							
	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa giornata del taglio. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 2 interventi						2,00							
	SOMMANO...						2,00							
228 / 228 CE.27.20.01. 38	COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE 20: RIF ... 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE “20 01 37” (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Stimate 1,07 ton	t				1,070	1,07	90,00	96,30					
SOMMANO...	1,07													
PIANTUMAZIONI (SbCat 4)														
229 / 229 F.02.017.a	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						cad						1,00	85,93
SOMMANO...	1,00													
230 / 230 F.02.017.c	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 30/35 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione	cad				1,00		661,50	661,50					
SOMMANO...	1,00													
MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)														
231 / 231 T.10.001.d	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00- 6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni Vedi voce n° 211 [ml 32 872.00] Vedi voce n° 212 [m² 18 400.00]													
	A R I P O R T A R E						24'115,40		1'633'775,07					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						24'115,40		1'633'775,07
	Vedi voce n° 213 [ml 10 340.00]		0,50			0,610	3'153,70		
	Vedi voce n° 214 [ml 32 872.00]		0,50			0,310	5'095,16		
	Vedi voce n° 215 [ml 32 872.00]		0,50			0,240	3'944,64		
	Vedi voce n° 216 [m² 33 752.10]		0,50			0,300	5'062,82		
	Vedi voce n° 217 [m² 33 752.10]		0,50			0,240	4'050,25		
	Vedi voce n° 218 [ml 32 872.00]		0,50			0,340	5'588,24		
	Vedi voce n° 219 [m² 150.00]		0,50			0,420	31,50		
	Vedi voce n° 220 [m² 150.00]		0,50			0,370	27,75		
	Vedi voce n° 221 [m² 21 154.32]		0,50			0,900	9'519,44		
	Vedi voce n° 222 [cad 42.00]		0,50			45,600	957,60		
	Vedi voce n° 223 [cad 420.00]		0,50			81,030	17'016,30		
	Vedi voce n° 224 [% 34 032.60]		0,50			0,100	1'701,63		
	Vedi voce n° 225 [cad 1.00]		0,50			131,400	65,70		
	Vedi voce n° 226 [cad 1.00]		0,50			36,110	18,06		
	Vedi voce n° 227 [cad 2.00]		0,50			11,760	11,76		
	Vedi voce n° 228 [t 1.07]		0,50			90,000	48,15		
	Vedi voce n° 229 [cad 1.00]		0,50			85,930	42,97		
	Vedi voce n° 230 [cad 1.00]		0,50			661,500	330,75		
	SOMMANO...	%					80'781,82	20,00	16'156,36
	VIA PRATICA DI MARE - KM 8,276 (carreggiata singola) (Cat 14) SFALCI (SbCat 1)								
232 / 232 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonchè ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 2+500 al km 10+ 776 (da intersezione con Via della Comunella a intersezione con Via del Mare) *(lung.=(8,276*1000))		2,00	8276,00			16'552,00		
	SOMMANO...	ml					16'552,00	0,65	10'758,80
233 / 233 F.01.013	RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimata un'area di intervento pari a 20.500,00mq					20500,000	20'500,00		
	SOMMANO...	m²					20'500,00	1,46	29'930,00
234 / 234 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 2+500 al km 10+ 776 (da intersezione con Via della Comunella a intersezione con Via del Mare) *(lung.=(8,276*1000))		2,00	8276,00			16'552,00		
	SOMMANO...	ml					16'552,00	0,31	5'131,12
235 / 235 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e								
	A R I P O R T A R E								1'695'751,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'695'751,35
236 / 236 F.04.005.a	magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 2+500 al km 10+776 (da intersezione con Via della Comunella a intersezione con Via del Mare) *(lung.=(8,276*1000))	ml	2,00	8276,00			16'552,00	0,24	3'972,48
	SOMMANO...						16'552,00		
237 / 237 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 8.276mq *(lung.=(8,276*1000)/2)	m²	2,00	4138,00			8'276,00	0,30	2'482,80
	SOMMANO...						8'276,00		
238 / 238 F.04.014.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 8.276mq *(lung.=(8,276*1000)/2)	m²	2,00	4138,00			8'276,00	0,24	1'986,24
	SOMMANO...						8'276,00		
239 / 239 F.04.022	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaimiti con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 2+500 al km 10+776 (da intersezione con Via della Comunella a intersezione con Via del Mare) *(lung.=(8,276*1000))	ml	2,00	8276,00			16'552,00	0,34	5'627,68
	SOMMANO...						16'552,00		
240 / 240 F.04.027.a	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il ... a ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq. Stimata un'area di intervento pari a 5.000mq	m²				5000,000	5'000,00	0,90	4'500,00
	SOMMANO...						5'000,00		
	POTATURE (SbCat 2)								
240 / 240 F.04.027.a	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il ... re ogni altro onere e								
	A R I P O R T A R E								1'714'320,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'714'320,55
241 / 241 F.04.048.a	magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Considerato il 10% del n. totale di alberi (vedi voce n. 237) * (par.ug.=(300*0,1))		30,00				30,00		
	SOMMANO...	cad					30,00	45,60	1'368,00
	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 300 alberi						300,00		
242 / 242 F.04.052.a	SOMMANO...	cad					300,00	81,03	24'309,00
	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 241 [cad 300.00]					81,030	24'309,00		
	SOMMANO...	%					24'309,00	10,00	2'430,90
243 / 243 T.10.001.d	MAGGIORAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE (SbCat 6)								
	SOVRAPPREZZO PER PRESTAZIONI NOTTURNE E/O FESTIVE - - RELATIVO ALLE OPERE IN VERDE (%) Sovrapprezzo alle voci di elenco per lavorazioni notturne (22:00-6:00) o festive, con esclusione delle voci di sole forniture, comprendenti: - la corresponsione alla mano d'opera d ... io di erbe, potatura di siepi ed alberature, taglio di alberature pericolanti ricadenti a margine della pavimentazione. Considerato sul 50% dell'importo delle lavorazioni								
	Vedi voce n° 232 [ml 16 552.00]		0,50			0,650	5'379,40		
	Vedi voce n° 233 [m² 20 500.00]		0,50			1,460	14'965,00		
	Vedi voce n° 234 [ml 16 552.00]		0,50			0,310	2'565,56		
	Vedi voce n° 235 [ml 16 552.00]		0,50			0,240	1'986,24		
	Vedi voce n° 236 [m² 8 276.00]		0,50			0,300	1'241,40		
	Vedi voce n° 237 [m² 8 276.00]		0,50			0,240	993,12		
	Vedi voce n° 238 [ml 16 552.00]		0,50			0,340	2'813,84		
	Vedi voce n° 239 [m² 5 000.00]		0,50			0,900	2'250,00		
	Vedi voce n° 240 [cad 30.00]		0,50			45,600	684,00		
	Vedi voce n° 241 [cad 300.00]		0,50			81,030	12'154,50		
	Vedi voce n° 242 [% 24 309.00]		0,50			0,100	1'215,45		
	SOMMANO...	%					46'248,51	20,00	9'249,70
	VIA PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO (VIA ARNO) - KM 4,015 (carreggiata singola) (Cat 15) SFALCI (SbCat 1)								
244 / 244 E.04.016.a	PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE PER TRATTI OLTRE I PRIMI 400 ML - - PER LAVORI ESEGUITI LATERALMENTE In presenza di muri di contenimento, barriere N.J. ecc., compreso ogni onere per l'asportazione a mano, di vegetazione infestante, per la rimozione di materiali depositati, nonché ... e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 0+000 al km 4+015 (da intersezione con Via di Pratica a intersezione con Via Litoranea) *(lung.=(4,015*1000))		2,00	4015,00			8'030,00		
	A R I P O R T A R E						8'030,00		1'751'678,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						8'030,00		1'751'678,15
245 / 245 F.01.013	SOMMANO... RIMOZIONE DI STERPAGLIE ED ARBUSTI RADICATI IN BANCHINA O SCARPATA Su pertinenze stradali o muri a secco, compreso ogni onere per il trasporto e il completo smaltimento, per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Stimata un'area di intervento pari a 17.580mq	ml					8'030,00	0,65	5'219,50
	SOMMANO...	m²				17580,000	17'580,00		
							17'580,00	1,46	25'666,80
246 / 246 F.03.024.b	PULIZIA DI MATERIE VEGETALI SU CUNETTE STRADALI O IN CUNETTE - - IN TERRA DI SUPERFICIE SUPERIORE A MQ/ML 0,40 Alla base di opere d'arte eseguito con trattore o con decespugliatore a mano, comprendente la eliminazione di erbe, rovi, ecc. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. Considerato il seguente sviluppo *(lung.=(4,015*1000))			4015,00			4'015,00		
	SOMMANO...	ml					4'015,00	0,61	2'449,15
247 / 247 F.04.001.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... IL PRIMO SFALCIO ANNUALE DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 0+000 al km 4+015 (da intersezione con Via di Pratica a intersezione con Via Litoranea) *(lung.=(4,015*1000))		2,00	4015,00			8'030,00		
	SOMMANO...	ml					8'030,00	0,31	2'489,30
248 / 248 F.04.001.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA IN ... R OGNI SFALCIO SUCCESSIVO DAL BORDO BITUMATO FINO A CM 100 Sia lungo il corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi e dalle pertinenze di proprietà dell'Amministrazione, compresi tutti gli oneri di rifinitura, gli oneri e le spese p ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 0+000 al km 4+015 (da intersezione con Via di Pratica a intersezione con Via Litoranea) *(lung.=(4,015*1000))		2,00	4015,00			8'030,00		
	SOMMANO...	ml					8'030,00	0,24	1'927,20
249 / 249 F.04.005.a	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... TE E BANCHETTONI STRADALI - - PER IL PRIMO SFALCIO ANNUALE Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 350,00mq					350,000	350,00		
	SOMMANO...	m²					350,00	0,30	105,00
250 / 250 F.04.005.b	SFALCIO DELL'ERBA ESEGUITO CON ATTREZZATURA MECCANICA DOT ... I - - PER IL SECONDO SFALCIO E PER OGNI SFALCIO SUCCESSIVO Sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle								
	A R I P O R T A R E								1'789'535,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'789'535,10
251 / 251 F.04.014.b	banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre ml 1,00 dal bordo bitumato compreso l'onere della refin ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimata un'area di intervento pari a 350,00mq	m²					350,00		
	SOMMANO...						350,00	0,24	84,00
	DECESPUGLIAMENTO DI CIGLI, SCARPATE E BORDI STRADALI - - PER LA LARGHEZZA MEDIA DA M 1,01 A 1,50 Di erbe e di piccole essenze arbustive da banchine e scarpate stradali anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere, e segnaletici con attrezzatura meccanica o meno ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Considerato tutto lo sviluppo della strada: dal km 0+000 al km 4+015 (da intersezione con Via di Pratica a intersezione con Via Litoranea) *(lung.=(4,015*1000))						8'030,00		
	SOMMANO...						8'030,00	0,34	2'730,20
252 / 252 F.04.022	PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascome, il suo accumulo, gli oneri e le spese per il ... a ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione, anche in presenza di traffico. Per ogni mq. Stimata un'area di intervento pari a 10.000mq	m²					10'000,00		
	SOMMANO...						10'000,00	0,90	9'000,00
	POTATURE (SbCat 2)								
	POTATURA DI RIGENERAZIONE E DI RIMONDA ESEGUITA SU PIANTE ESISTENTI - - DI ALTEZZA FINO A M 6,00 Compreso ogni onere relativo alla mano d'opera specializzata, alla attrezzatura ed alla raccolta dei materiali di risulta delle lavorazioni, gli oneri e le spese per il carico, il ... re ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Considerato il 10% del n. totale di alberi (vedi voce n. 252) * (par.ug.=(200*0,1))						20,00		
253 / 253 F.04.027.a	SOMMANO...	cad					20,00		
							20,00	45,60	912,00
	POTATURA COMPLETA DI ALBERATURE - - DI ALTEZZA FINO A 10,00 M DAL PIANO DI CAMPAGNA Consistente nel taglio di tutti i rami al di sotto di m 5,00 ed asportazione di tutti i rami e ramoscelli secchi, compreso il taglio dei rami primari necessari e lo sfoltimento gen ... altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 200 alberi						200,00		
	SOMMANO...						200,00	81,03	16'206,00
254 / 254 F.04.048.a		cad							
255 / 255 F.04.052.a	SOVRAPPREZZO ALLE POTATURE PER INTERVENTI NEI CENTRI ABITATI - - DI ALTEZZA FINO A M 10,00 DAL PIANO DI CAMPAGNA (%) O in corrispondenza di fabbricati. Vedi voce n° 254 [cad 200.00]	%					81,030	16'206,00	
	SOMMANO...						16'206,00	10,00	1'620,60
	A R I P O R T A R E								1'820'087,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1'820'087,90
	ABBATTIMENTI (SbCat 3)								
256 / 256 F.04.055.1.b	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - SU SCARPATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 95 CM FINO A 140 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... rio per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Compresa la pulizia del piano viabile. Stimato n. 1 intervento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	131,40	131,40
257 / 257 F.04.055.2.a	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI QUALSIASI ESSENZA - OLTRE I ... ATA STRADALE - - DI CIRCONFERENZA OLTRE 35 CM FINO A 95 CM Previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi, l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta, taglio del tronco a cm 10 al ... e ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola, anche in presenza di traffico. Stimato n. 1 intervento						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	36,11	36,11
258 / 258 F.05.025	SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE Di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o comunque nella stessa giornata del taglio. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, anche in presenza di traffico. Stimati n. 2 interventi						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	11,76	23,52
259 / 259 CE.27.20.01. 38	COSTI ELEMENTARI - CODICE CER - CODICI CER CLASSE 20: RIF ... 38 - LEGNO, DIVERSO DA QUELLO DI CUI ALLA VOCE "20 01 37" (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata Stimate n. 1,07 ton					1,070	1,07		
	SOMMANO...	t					1,07	90,00	96,30
	PIANTUMAZIONI (SbCat 4)								
260 / 260 F.02.017.a	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 10/12 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai sensi del D lgs. n°386/03 o di autodichiarazione per le specie non previste nell'allegato I del D. Lgs n°386/03, s ... ripetuto se la piantina non dovesse attecchire durante il periodo di garanzia, nonchè ogni altro onere o prestazione. Stimata n. 1 piantumazione						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	85,93	85,93
261 / 261 F.02.017.c	PIANTUMAZIONE - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI ESSENZE DI TIP ... , IPPOCASTANI, AILANTI ECC.) - - DI CIRCONFERENZA CM 30/35 Le piante devono essere complete di certificato di provenienza ai								
	A R I P O R T A R E								1'820'461,16

[illegible]

[illegible]

[illegible]