

Piemonte, Torino, 19/11/2021

## PIEMONTE, ANAS: AVANZANO I LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SULLA STATALE 334 "DEL SASSELLO" A PARETO (AL)

Icone comunicati ingegneria

- **in corso il consolidamento del rilevato stradale**
- **eseguiti i rilievi sul versante che sarà bonificato e riprofilato**
- **riapertura a senso unico alternato prevista a metà gennaio**

Torino, 19 novembre 2021

Avanzano i lavori di ripristino della strada statale 334 "del Sassello" nel comune di Pareto (AL), fortemente danneggiata per un tratto di circa 90 metri dalla piena del torrente Erro durante l'alluvione di ottobre.

L'intervento per il ripristino della viabilità è sviluppato **in due fasi**. Nella prima fase, attualmente in corso, sono previste la realizzazione della **palificata** in asse alla sede stradale che consoliderà la corsia lato monte e una serie di importanti lavori di **sistemazione della parete rocciosa** lungo la carreggiata. Questi primi interventi sono necessari per consentire la riapertura al traffico della statale a senso unico alternato. Il termine dei lavori è previsto a **metà gennaio** per un investimento complessivo pari a circa **1 milione e 600 mila euro**.

Seguirà la **seconda fase** di lavoro, attualmente in corso di progettazione, finalizzata a riaprire la statale lungo entrambe le corsie di marcia. In questo caso i lavori consistono nella ricostruzione del **muro di sostegno** che ha riportato il cedimento e il completo rifacimento della **piattaforma stradale** sulla corsia danneggiata.

Avviato il progetto di intervento, a partire dal 26 ottobre Anas ha iniziato le attività della prima fase di lavoro tramite l'esecuzione dei **sondaggi** lungo la carreggiata che ha riportato il cedimento oltre che sul versante prospiciente l'asse della statale.

Completata la progettazione, l'impresa ha quindi dato avvio alle lavorazioni che prevedono la realizzazione della palificata. L'intervento consiste nell'infissione nel terreno di **180 pali lunghi 10 metri** che consolideranno la corsia di monte alla parete rocciosa.

In concomitanza con la costruzione della palificata, a breve partirà la bonifica del versante prossimo alla sede stradale tramite **disgaggi** dal materiale instabile e la **demolizione di alcune placche di roccia**.

Fino al termine della prima fase di lavoro, il cui completamento è previsto entro metà gennaio, il traffico tra il Piemonte e la Liguria resterà deviato tramite segnaletica in loco sulla statale 30 e sulle provinciali 542 e 29.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che **quando guidi, Guida e Basta!** No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri ([guidaebasta.it](http://guidaebasta.it) [1]). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Lavori in corso

[2]

Image not found or type unknown

Lavori in corso

[3]

Image not found or type unknown

[4]

Image not found or type unknown

---

### **Collegamenti**

[1]

<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.guidaebasta.it%2F&data=04%7C0>

[2] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1\\_151.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1_151.jpg)

[3] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2\\_132.jpg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2_132.jpg)

[4] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/ott%202021%20-%20torrente%20Erro%20lambisce%20SS%20334.jpg>