

Campania, Napoli, 24/01/2022

CAMPANIA, ANAS: AL VIA LE ATTIVITA' DI SCAVO DELLA GALLERIA NATURALE 'SAN MARCO' NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) ALLE SS212 E SS369

Icona comunicati gallerie

- **iniziato l'abbattimento del primo diaframma della galleria San Marco, lato imbocco Nord**
- **l'investimento complessivo per la nuova variante è di circa 67 milioni di euro**

Napoli, 24 gennaio 2022

Nell'ambito dell'intervento di realizzazione della variante all'abitato di San Marco dei Cavoti alle SS212 "della Val Fortore" ed SS369 "Appulo Fortorina", hanno preso il via le attività di scavo della galleria naturale 'San Marco', con l'abbattimento del primo diaframma lato nord.

L'investimento complessivo per la nuova variante (**1° lotto - 2° stralcio**) è di circa **67 milioni di euro**, inseriti nel Contratto di Programma MIT/Anas 2016-2020; i lavori dell'opera – lunga 2,6 km – consistono nella realizzazione di una strada con unica carreggiata dalla larghezza complessiva di 10,50 metri, con 2 corsie da 3,75 metri e banchine laterali da 1,50 metri.

Il tracciato è caratterizzato da una rotatoria iniziale di collegamento alla viabilità esistente e termina a Nord del nucleo urbano di San Marco dei Cavoti, in corrispondenza di una rotatoria lungo la SS 369 "Appulo – Fortorina", consentendo il by-pass dell'abitato.

La nuova viabilità è composta da un'alternanza di tratti in rilevato, in trincea e mezzacosta, e prevede la realizzazione di tre importanti opere d'arte: il viadotto sul torrente 'Tammarecchia' (210 metri), un secondo viadotto 'Borrilli' lungo oltre 110 metri ed una galleria di quasi 500 metri.

Ad esse si aggiungono numerose opere d'arte di sostegno quali paratie di pali e muri, oltre ad opere di presidio idraulico.

Allo stato attuale sono già completate tutte le procedure espropriative delle aree dei lavori, oltre che le operazioni di bonifica bellica e gli spostamenti delle principali reti di servizi interferenti; completate anche tutte le paratie di linea (comprese quelle provvisorie di imbocco nord e sud della galleria 'San Marco'), eseguiti tutti i pali ed i primi plinti delle fondazioni di entrambi i viadotti, oltre che le principali opere di presidio idraulico (tombini, vasche idrauliche...).

La realizzazione della nuova opera ha quindi raggiunto un avanzamento di circa il 30%, avendo operato, senza sosta, finanche nei giorni della piena emergenza sanitaria da Covid-19.

Tale nuova opera, unitamente al 1° stralcio (oggetto di Commissariamento) in fase di valutazione di impatto ambientale, costituisce la naturale prosecuzione della SS 212 Var/dir, attualmente in esercizio per circa 21 km (con origine al km 0,000 a Benevento).
