

[Home](#) > CAMPANIA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SUL VIADOTTO TRA IL KM 13,200 ED IL KM 13,300 DELLA STRADA STATALE 369 “APPULO FORTORINA”, A SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)

Campania, Napoli, 25/01/2022

CAMPANIA, ANAS: AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SUL VIADOTTO TRA IL KM 13,200 ED IL KM 13,300 DELLA STRADA STATALE 369 “APPULO FORTORINA”, A SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)

Icona comunicati viadotto

- **Anas ha formalizzato quest’oggi la consegna dei lavori in occasione di un incontro organizzato presso il Comune**
- **successivamente verranno eseguiti gli ulteriori interventi sui due viadotti attigui**
- **investimento complessivo di circa 6,2 milioni di euro**

San Bartolomeo in Galdo (BN), 25 gennaio 2022

Sulla **strada statale 369 “Appula-Fortorina”** al via l’intervento di manutenzione programmata sul viadotto situato tra il km 13,200 ed il km 13,300, **nel territorio comunale di San Bartolomeo in Galdo (BN)**; i lavori – in occasione di un incontro organizzato quest’oggi presso il Comune – sono stati consegnati da Anas mediante Accordo Quadro al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Consorzio Stabile Medil S.c.p.a. - M.G.A. Italia Srl di Benevento.

All’incontro, hanno partecipato, tra gli altri, il Sindaco del Comune di San Bartolomeo in Galdo, **Carmine Agostinelli** ed il Responsabile Territoriale di Anas Campania, **Nicola Montesano**.

Ulteriori interventi – riguardanti, principalmente, il risanamento strutturale e l’adeguamento delle barriere stradali – interesseranno anche i due viadotti ubicati tra il km 13,100 ed il km 13,180 e tra il km 12,500 ed il km 12,700, per un investimento complessivo di circa **6,2 milioni di euro**.

Nel dettaglio, il viadotto situato tra il km 13,200 ed il km 13,300 verrà completamente demolito e poi ricostruito *ex novo*; per l'esecuzione di queste attività si renderà necessaria la deviazione della circolazione su percorsi alternativi (differenti a seconda della portata degli autoveicoli transitanti e della direttrice di provenienza), secondo tempi e modalità che verranno successivamente comunicati al Territorio.

Il concreto avvio delle attività propedeutiche alla demolizione è fissato entro la prima decade di febbraio.

Inoltre, sui due viadotti ubicati tra il km 13,100 ed il km 13,180 e tra il km 12,500 ed il km 12,700 verranno eseguiti interventi di ripristino e manutenzione, consistenti sostanzialmente nel risanamento delle elevazioni delle pile e dell'intradosso dell'impalcato, oltre che nel rifacimento dei giunti, di cordoli e barriere, dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione; *durante l'esecuzione di queste attività* verranno adottati, principalmente, provvedimenti di istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico.

L'ultimazione degli interventi è fissata, complessivamente, in 475 giorni.
