

Piemonte, Torino, 15/06/2023

BIELLA, ANAS: AL VIA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CERVO SULLA STATALE 758 “DI MONGRANDO”

Icone comunicati ingegneria

- **in programma la manutenzione dell’impalcato**
- **da lunedì 19 giugno a venerdì 18 agosto senso unico in direzione Chiavazza/Cossato**

Torino, 15 giugno 2023

A partire da lunedì 19 giugno Anas avvierà i lavori di manutenzione del ponte sul torrente Cervo, al km 1,500 della statale 758 “di Mongrando” (ex SP 142/A). Il progetto di intervento prevede l’esecuzione delle manutenzioni in **due fasi**, per un investimento complessivo pari a **1,75 milioni di euro** a valere sulla fonte di finanziamento Ponti Bacino del Po - Legge Bilancio 2019 (n. 145 30/12/2018).

La **prima fase dei lavori**, in avvio a partire da **lunedì 19 giugno**, consiste nella sistemazione dell’impalcato del ponte. I lavori sono stati programmati alla chiusura dell’anno scolastico al fine di mitigare il più possibile l’impatto sul traffico locale come condiviso durante i tavoli tecnici attivati presso la Provincia e la Prefettura di Biella.

Per consentire gli interventi, a partire da **lunedì 19 giugno e fino a venerdì 18 agosto** sul ponte sarà attivo il **senso unico da Biella in direzione Chiavazza/Cossato**. Inoltre, per effetto dei lavori saranno chiuse al traffico le vicine rampe di ingresso e uscita, sempre per il traffico in direzione Biella, con uscita obbligatoria nelle direzioni Cossato e Chiavazza. Le deviazioni per la circolazione diretta a Biella saranno segnalate tramite apposita cartellonistica di indicazione.

Il progetto di intervento prevede la **manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque di impalcato**, lavorazioni finalizzate a contenere il percolamento dell’acqua piovana che, mista alle miscele saline utilizzate durante il trattamento invernale e agli agenti atmosferici, intacca lo strato superficiale delle strutture determinando un progressivo degrado dei rivestimenti in calcestruzzo.

Tra gli interventi in programma in questa prima fase è prevista la rimozione della pavimentazione fino allo strato profondo con successiva **impermeabilizzazione della soletta del ponte e ricostruzione degli asfalti**. Ricompresa nei lavori anche la sistemazione dei giunti di dilatazione.

Il secondo intervento, la cui progettazione anche in questo caso è conclusa, prevede la **costruzione di diaframmi in alveo** a protezione delle briglie esistenti in modo da **proteggere i sostegni verticali del ponte**. Il cronoprogramma di questa seconda fase di interventi sarà noto una volta pervenute le necessarie autorizzazioni.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre, si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.
