

Campania, Napoli, 26/09/2023

# CAMPANIA, ANAS: IN FASE DI ULTIMAZIONE LA PRIMA PARTE DELL'INTERVENTO SUL PONTE 'FICAROLA' DELLA SS19/TER "DORSALE AULETTESE"

Icona comunicati incontri

- **la riapertura della tratta stradale a senso unico alternato è fissata per il prossimo 31 ottobre**
- **il cronoprogramma dei lavori è stato ribadito anche questa mattina durante un incontro tra il Responsabile di Anas, Nicola Montesano ed il Sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina**

Napoli, 26 settembre 2023

Lungo la **strada statale 19/TER "Dorsale Aulettese"** è in fase di ultimazione la prima parte dell'intervento di manutenzione programmata sul **ponte 'Ficarola'** – situato tra il km 10,920 ed il km 11,140 – che permetterà la riapertura della tratta stradale, a senso unico alternato, a partire dal prossimo 31 ottobre.

Nell'ambito dell'appalto – per un **investimento complessivo di 11 milioni di euro** – rientrano anche i lavori in corso, fino alla prossima primavera, sul ponte **'Massa Vetere'** (dal km 8,351 al km 9,795) e quelli sul **Calibri** (dal km 8,351 al km 7,556) da avviare a partire dal prossimo mese di febbraio, con il completamento complessivo degli interventi sul **'Ficarola'**.

Il calendario delle attività è stato ribadito anche questa mattina dal Responsabile di Anas Campania, **Nicola Montesano**, durante un programmato incontro con il Sindaco di Caggiano, **Modesto Lamattina**.

Anche questo confronto (così come i numerosi incontri e sopralluoghi tecnici già svoltisi sul tema) rientra nell'ambito delle attività di piena collaborazione e confronto con il Territorio, rispetto alle quali Anas è disponibile.

Le attività principali consistono in ripristini corticali anche mediante demolizione controllata di porzioni di calcestruzzo e successivo ripristino, nella sostituzione di alcuni appoggi e giunti di dilatazione mediante il sollevamento dell'impalcato, nella sostituzione delle barriere di sicurezza con barriere adeguate alle

normative vigenti, oltre ad impermeabilizzazioni dell'impalcato e rifacimento della nuova pavimentazione.

Obiettivo degli interventi: **innalzare gli standard di sicurezza e percorribilità della arteria stradale, oltre ad eliminare la precedente limitazione in vigore per la circolazione dei mezzi pesanti.**

---