

Umbria, Perugia, 08/09/2003

Raccordo Terni-Rieti, Anas: entro la prossima settimana completati lavori ammodernamento Galleria S. Pellegrino

In soli due anni realizzati interventi per 3,156 milioni di euro che hanno posto rimedio a problemi che durano da quarant'anni

I lavori di ammodernamento e di adeguamento della Galleria "S. Pellegrino" saranno completati definitivamente entro la prossima settimana, ad eccezione dei lavori di tinteggiatura della canna sud, che peraltro saranno eseguiti nell'arco di una giornata e non provocheranno la deviazione della circolazione sull'altra canna della galleria. E' quanto ha assicurato il Capo Compartimento dell'Anas Umbria Amleto Pasquini al Presidente dell'Anas Vincenzo Pozzi.

La galleria, la cui costruzione risale agli anni '60, è posta all'incirca tra il km 39 e il km 40,100 del raccordo autostradale Terni-Orte (attualmente classificato quale Statale 675 "Umbro-Laziale"), ed è costituita da una doppia canna (una per ciascun senso di marcia) della lunghezza di 1.085 metri. L'ammasso roccioso entro il quale è ubicata la galleria è caratterizzato da diffusa presenza di acqua che, per fenomeni di carbonatazione, accelera in maniera significativa il degrado delle parti strutturali in calcestruzzo, armato e non. Questo stato di cose ha indotto l'Anas ad investire 3,156 milioni di euro per l'ammodernamento e adeguamento della galleria e a programmare una serie di interventi tendenti al recupero funzionale e statico dell'infrastruttura, al fine di aumentare il livello di sicurezza per la circolazione stradale.

Tali lavori, che pongono rimedio a problemi che durano da quarant'anni, sono stati realizzati in soli due anni, in tempi record. Al fine di limitare al minimo possibile i disagi per gli utenti, l'Anas ha infatti accelerato l'esecuzione degli interventi rispetto ai tempi contrattuali, anche con il ricorso a prestazioni notturne e/o festive, che hanno permesso di terminare i lavori sempre in anticipo rispetto al termine utile previsto dal capitolato di appalto.

Tra le opere eseguite, l'Anas cita la realizzazione di un moderno impianto di ventilazione ed S.O.S. (in precedenza assente); l'adeguamento dell'impianto di illuminazione; il consolidamento e il ripristino del rivestimento in calcestruzzo sia della canna sud che della canna nord.

Roma, 8 settembre 2003
