

27/07/2005

## **Calabria, il CdA dell'Anas approva i progetti preliminari relativi a 172 Km sulla SS 106 Jonica**

Il valore complessivo dei lavori ammonta a 8 miliardi di euro circa

Oggi il Consiglio di Amministrazione dell'Anas ha approvato tre progetti preliminari relativi ai lavori di costruzione di 172 Km della Nuova Statale 106 Jonica (E90), per un valore complessivo di 7,933 miliardi di euro circa. Nelle prossime settimane l'Anas avvierà le procedure previste dalla Legge Obiettivo per la localizzazione dell'opera e l'approvazione da parte del Cipe.

I tre progetti approvati, corredati ognuno dal relativo Studio di Impatto Ambientale e relativi a tre megalotti di lavori, sono inseriti nelle previsioni programmatiche di realizzazione delle infrastrutture strategiche individuate dalla Legge Obiettivo e dall'Accordo programmatico tra Stato e Regione per il sistema delle infrastrutture di trasporto nella Regione Calabria.

Il Megalotto 8 va da Mandatoriccio (km 306,000) all'innesto con la SS 534 (km 365,150) ed ha uno sviluppo di circa 53 Km. Tra le opere d'arte principali si segnala la presenza di 19 Km di gallerie, di lunghezza compresa tra 90 e 1410 metri, di 9 svincoli a livelli sfalsati e di 6 km di viadotti con luci variabili tra 20 e 510 metri ed altezze fino a 23 metri. L'importo complessivo dei lavori del Megalotto 8 ammonta a 2,573 miliardi di euro e il cronoprogramma è di 2420 giorni.

Il Megalotto 9 va dallo svincolo dell'Aeroporto S. Anna (km 235,800) a Mandatoriccio (km 306,000) ed è lungo 66 Km circa. Le opere d'arte principali sono 12 svincoli a livelli sfalsati, 16 Km di galleria, di lunghezza compresa tra 80 e 2920 Km e 8,5 Km di viadotti con luci variabili tra 34 e 1200 metri ed altezze fino a 34 metri. Il costo totale del Megalotto 9 è di 2,147 miliardi di euro e il tempo di realizzazione è stimato in 3360 giorni.

Il Megalotto 10 va dallo svincolo di Melito Porto Salvo (km 32,000) allo svincolo di Sant'Ilario (km 91,900) ed ha uno sviluppo di 53 Km circa. Tra le opere d'arte realizzate si segnalano 9 svincoli a livelli sfalsati, 21 Km di galleria (39 gallerie di lunghezza compresa tra 40 e 1800 metri) e 16,5 Km di viadotti (42 viadotti con luci variabili da 30,00 a 60,00 metri ed altezze fino a 39 metri). L'importo dei lavori sul Megalotto 10 è di 3,211 miliardi di euro e il tempo di esecuzione dell'opera è stimato in 2635 giorni.

Roma, 26 luglio 2005

---