

Calabria, Cosenza, 19/03/2010

Anas, A3 Salerno-Reggio Calabria: abbattuto il diaframma della canna nord della galleria “Sant’Angelo” nel comune di Sicignano degli Alburni in provincia di Salerno

Pietro Ciucci: “Entro la stagione estiva 2011 altri 6 km di autostrada saranno ammodernati con un tracciato costruito in variante per circa il 50%”

Questa mattina è stato abbattuto il diaframma della canna nord della galleria Sant’Angelo, in costruzione al km 47,800 dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, nell’ambito dei lavori di ammodernamento del lotto compreso tra gli svincoli di Sicignano e Contursi, in provincia di Salerno

La canna nord della nuova galleria Sant’Angelo ha una lunghezza di oltre 920 metri, con una sezione di scavo di 170 mq ed un diametro di circa 15 metri. La sezione stradale della carreggiata è composta da 3 corsie più 2 banchine su ambo i lati per una larghezza complessiva della piattaforma stradale pari a 12,4 metri. La canna sud ha invece una lunghezza di circa 1 km e al momento mancano 135 metri di scavo. Il diaframma della canna sud sarà abbattuto entro la fine del prossimo mese di luglio

L’intero tracciato della galleria è stato realizzato in variante rispetto a quello attuale dell’A3 con l’utilizzo di nuove tecnologie e moderne procedure di scavo.

“Stiamo accelerando i lavori di costruzione della nuova autostrada anche nell’ultimo tratto salernitano a tre corsie fino all’innesto con il Raccordo Sicignano-Potenza – ha dichiarato il Presidente dell’Anas Pietro Ciucci -. Si tratta di un tracciato lungo 6 km costruito per il 50% in variante rispetto a quello esistente e nel quale rientra la galleria Sant’Angelo, un’opera completamente nuova per l’autostrada e particolarmente importante per il territorio dei comuni di Postiglione e Sicignano degli Alburni`.

“Nel progetto di ammodernamento - ha proseguito Ciucci - che ha un importo complessivo di circa 170 milioni di euro, sono previste significative opere d’arte, tra cui 5 viadotti e 2 gallerie a doppia canna.

Attualmente nei cantieri dell’intero lotto sono impegnate 230 unità tra personale tecnico e operai di imprese affidatarie e sub affidatarie. La conclusione dei lavori del lotto è prevista entro la stagione estiva del 2011”.

La nuova galleria è all’avanguardia per le dotazioni impiantistiche e tecnologiche, che vanno ben oltre quanto previsto dalle normative in materia.
