

Friuli Venezia Giulia, Trieste, 22/06/2010

Friuli Venezia Giulia, Anas: completati i lavori di consolidamento al ponte sul torrente Auza della strada statale 52 “Carnica”, a Udine

L’Anas comunica che sono stati completati i lavori di consolidamento delle strutture pericolanti del ponte sul torrente Auza, al km 45,137 della strada statale 52 “Carnica”, nel Comune di Forni di Sotto (Udine).

Il ponte a tre arcate in muratura, di pietrame squadrato e calcestruzzo, ubicato sull’affluente del fiume Tagliamento, è stato costruito nel 1884 a cura dell’allora Genio Civile. Nel tempo, il ponte aveva costretto l’Anas alla chiusura di una corsia al traffico stradale a causa di alcune mensole di sostegno del marciapiede crollate. Inoltre, l’arco della campata, in direzione Forni di Sotto, manifestava sintomi di cedimento dovuto allo scalzamento della relativa spalla e il rivestimento dei basamenti delle pile risultava danneggiato da urti da parte di materiali lapidei trascinati nelle varie piene del torrente stesso. La situazione era ulteriormente aggravata dal fatto che questo ponte ricade in un contesto sismico di prima categoria.

L’intervento di manutenzione straordinaria del ponte, che ha comportato un finanziamento complessivo di circa 620 mila euro, oggi permette il transito a doppio senso di circolazione dei veicoli, anche pesanti, grazie ad un piano viabile largo 7 metri, che comprende anche due marciapiedi laterali.

Il lavoro ha avuto inizio il 19 marzo 2009 ed è proseguito sino al 19 dicembre 2009, quando il ponte è stato riaperto per permettere il transito, in sicurezza rispetto alla pista provvisoria, nel periodo invernale 2009-2010.

In primavera, a stagione climatica favorevole, sono stati ultimati i marciapiedi, il muro di sostegno di monte e le opere di finitura.

Trieste, 22 giugno 2010
