

[Home](#) > Toscana, Anas: affidati i lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Aulella, lungo la strada statale 63 `del Valico del Cerreto`, a Serricciolo (MS)

---

Toscana, Firenze, 11/01/2013

## **Toscana, Anas: affidati i lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Aulella, lungo la strada statale 63 `del Valico del Cerreto`, a Serricciolo (MS)**

Al via anche gli interventi di miglioramento della transitabilità lungo la strada provinciale 19, temporaneamente utilizzata come percorso alternativo

L`Anas ha completato le procedure di progettazione e affidamento dei lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Aulella, lungo la strada statale 63 `del Valico del Cerreto`, a Serricciolo, nel comune di Aulla, in provincia di Massa-Carrara, a seguito al crollo causato dagli eventi alluvionali dello scorso novembre. Si è infatti conclusa la gara d`appalto con procedura negoziata, aggiudicata all`Associazione Temporanea di Imprese `Edilturci srl-Cometal srl`.

`In meno di due mesi dall`evento - ha affermato l`Amministratore unico dell`Anas, Pietro Ciucci - l`Anas ha completato la progettazione dell`opera adeguandola alle normative vigenti, ha acquisito tutti i pareri previsti dalla legge e ha appaltato i lavori; un obiettivo raggiunto grazie anche alla collaborazione degli Enti preposti: Comuni, Provincia, Regione e Soprintendenza, coordinati dal Prefetto di Massa-Carrara Giuseppe Merendino`.

Le lavorazioni, per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, avranno una durata di 180 giorni.

La sezione stradale avrà una larghezza di 9,50 metri a fronte dei 6,75 metri della precedente struttura. L`opera sarà dotata, inoltre, di marciapiedi e piste ciclabili.

Il progetto prevede la realizzazione di un`unica campata, per minimizzare l`interferenza con l`asta fluviale, con luce di 66 metri. L`impalcato avrà una larghezza complessiva di 14,1 metri e sarà realizzato con una coppia di travi in acciaio di altezza variabile tra 2 e 2,6 metri.

Sono stati affidati, inoltre, gli interventi di miglioramento della transitabilità sulla strada provinciale 19, temporaneamente utilizzata come percorso alternativo, per un investimento complessivo di 300 mila euro. I lavori saranno ultimati entro 45 giorni e riguarderanno, in particolare: il ripristino del corpo stradale in frana al km 0,100; il ripristino del corpo stradale in corrispondenza della spalla del ponte al km 2,700 e il ripristino della scarpata al km 4,000; il ripristino della pendice/scarpata stradale in frana al km 3,500; la realizzazione di strati di conglomerato bituminoso, in tratti saltuari dal km 0,000 al km 6,000; il ripristino del corpo stradale al km 5,000; il ripristino, il reimpianto e l`adattamento delle protezioni marginali, in tratti saltuari; la realizzazione di segnaletica orizzontale, verticale e complementare, in tratti saltuari.

Firenze, 11 gennaio 2013

---