

Umbria, Perugia, 14/09/2015

Umbria, Anas: proseguono i lavori di riqualificazione del raccordo autostradale Perugia-Bettolle

Da mercoledì 16 settembre al via gli interventi per l'ammmodernamento della galleria `Magione`, del valore di oltre 3,7 milioni di euro.

Anas prosegue gli interventi di riqualificazione del raccordo autostradale Perugia-Bettolle per il miglioramento del livello di servizio e l'innalzamento degli standard di sicurezza della circolazione.

A partire da mercoledì 16 settembre 2015 saranno avviati i lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici a servizio della galleria `Magione`, tra gli svincoli di Magione e Torricella. Gli interventi, che dovranno essere completati entro 180 giorni, hanno un valore complessivo di oltre 3,7 milioni di euro e riguardano principalmente gli impianti di illuminazione, antincendio, sicurezza e videosorveglianza della galleria, lunga circa 900 metri.

Nella prima fase le lavorazioni riguarderanno la carreggiata in direzione Bettolle, che sarà chiusa al traffico ed il transito sarà consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.

A breve, essendo ultimati i lavori del Comune di Perugia sulla viabilità cittadina a Ponte San Giovanni, saranno avviati ulteriori interventi di ammodernamento anche su altre tre gallerie del raccordo autostradale Perugia-Bettolle, per un valore di complessivo 7,5 milioni di euro: la galleria `Volumni`, tra gli svincoli di Ponte San Giovanni e Piscille, la galleria `Prepo`, tra gli svincoli di Piscille e Prepo, e la galleria `Passignano`, tra Passignano Est e Tuoro.

Per tutti essi, in particolare, è prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con tecnologia LED, il rivestimento delle pareti con pannelli illuminotecnici, l'installazione di segnaletica luminosa utile in caso di emergenza e di pannelli a messaggio variabile, oltre al rifacimento dell'impianto elettrico così aumentando la luminosità e il comfort di guida in galleria. Sarà inoltre realizzato un impianto antincendio con rilevamento automatico, un impianto di videosorveglianza e colonnine SOS con collegamento telefonico, oltre al ripristino del piano viabile e della segnaletica orizzontale. I nuovi impianti ed i sistemi di sicurezza saranno monitorati in tempo reale, 24 ore su 24, dalla Sala Operativa Compartimentale Anas di Ponte San Giovanni.

Nell'ambito dello stesso progetto di riqualificazione del raccordo Perugia-Bettolle, a partire dal prossimo 21 settembre, saranno avviati gli interventi di ammodernamento delle barriere laterali di sicurezza del viadotto `Genna`, tra gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo (PG). L'intervento, del valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro, segue i lavori che hanno già interessato i viadotti `Olmo`, `Ellera`, `Passignano`, `Prepo` e `Settevalli`.

Perugia, 14 settembre 2015
