



SS 106 "JONICA"

Commissario straordinario **Francesco Caporaso** nominato con DPCM del 3 febbraio 2025



INQUADRAMENTO GENERALE - ESTENSIONE COMPLESSIVA 491KM

L'itinerario ricade nelle Regioni:



L'ITINERARIO



I TRATTI



IL PIANO COMMISSARIALE

La strada statale 106 "Jonica" collega Reggio Calabria a Taranto, attraverso un percorso di 491 km lungo la fascia litoranea jonica di Calabria, Basilicata e Puglia. Si tratta di un collegamento strategico per il Sud Italia, poiché mette in comunicazione i due capoluoghi, l'Autostrada del Mediterraneo e l'autostrada A14 che termina proprio a Taranto.

Lungo la statale Jonica, l'Anas ha già completato l'ampliamento a quattro corsie, con spartitraffico centrale, di tutto il tratto ricadente in Puglia (39 km) e in Basilicata (37 km). In Calabria sono stati ampliati a quattro corsie circa 67 km e sono in corso di realizzazione i lavori del 3° Megalotto, tra Sibari e Roseto Capo Spulico, per una lunghezza di 38 km.

L'intervento del commissario prevede un piano complessivo di **riqualificazione dell'arteria sul tracciato calabrese**, con la realizzazione di tratti con 2 o 4 corsie. Si tratta di 12 interventi con diversi livelli progettuali, che riguardano adeguamenti, messa in sicurezza, completamento di tratte stradali, manutenzioni e costruzione di nuovi tratti in variante in corrispondenza di centri abitati.

| N° | INTERVENTO | ESTESA | CATEGORIA SEZ. STRADALE DM 05/11/2001 |
|----|---|--------|---------------------------------------|
| 1 | SS 106 Radd. Nuovo asse di collegamento in variante alla SS 106 Radd. fra il Viadotto Coserie (Rossano) e la SS 534 (Sibari). | 29 km | B |
| 2 | SS 106 Jonica tratto Crotona Rossano. Nuovo asse di collegamento in variante alla SS 106 fra il km 309+000 ed il km 329+000 (VI Coserie escluso). | 23 km | B |
| 3 | SS 106 Jonica tratto Crotona Rossano. Nuovo asse di collegamento in variante alla SS 106 fra il km 290+000 ed il km 309+000. | 19 km | B |
| 4 | Strada Longobucco - Mirto - Crosia; Completamento; Raccordo SS 106: Collegamento viario ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto. | 6 km | C |
| 5 | SS 106 Jonica tratto Crotona Rossano. (Nuovo asse di collegamento in variante alla SS 106 fra il km 256+000 ed il km 290+000). | 34 km | B |
| 6 | Variante di Crotona dal km 241+250 al km 250+500 (Passovecchio). Sospeso. | 8,6 km | C |
| 7 | Manutenzione e messa in sicurezza dal Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) al Km 241+700 (Sv. Papanice). | 5,5 km | C |
| 8 | Lavori di collegamento della SS 106 (km 0+000) alla SS 106 VAR/A (km 17+000) relativi all'adeguamento della SP 16 (Cat. Stradale C1) per il rafforzamento della viabilità. | 1,4 km | C |
| 9 | Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500. | 5,2 km | C |
| 10 | Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri. | 2 km | C |
| 11 | Lavori di costruzione della variante all'abitato di Palizzi marina lotto 2 dal km 49+485 al km 51+750 (ex uc9) secondo stralcio funzionale completamente carreggiata sud. | 3,5 km | B |
| 12 | Itinerario in variante su nuova sede Catanzaro - Crotona dallo svincolo di Simeri Crichi (CZ) al km 17+020 della SS 106 VAR A allo svincolo di Passovecchio (KR) al km 250+800 della SS106. Il lotto compreso tra Crotona (zona Passovecchio) e il primo bivio di Papanice è stato affidato (gara conclusa) ed è in corso la redazione del Progetto Definitivo. | 48 km | B |

- Progetto Fattibilità Tecnico Economica
- Progetto Definitivo
- Progetto Esecutivo
- In fase di gara
- Progetto Esecutivo (appalto integrato aggiudicato)
- In costruzione
- In esercizio

- Cat. B doppia carreggiata
- Cat. C singola carreggiata
- Viadotto
- Galleria